安全で安心できる地域づくり


事業名	鳴瀬川中流部緊急対策特定区間事業（直轄） 宮城県遠田郡（とおだぐん）美里町、大崎市、東松島市）
事業着手：平成15年度	完成の目標年度：平成24年度完成予定


事　業　概　要

「事業の概要」

　鳴瀬川中流部の現況堤防は、計画断面に対して、高さ・幅が不足する暫定的な堤防となっています。
　また、河道断面（洪水が流れる断面積）も不足しています。このため、鳴瀬川中流部の河道掘削を集中的・効率的に行い、流下能力向上を図るほか、弱小堤の強化なども合わせて実施します。


宮城県





河道掘削により流下能力が向上します。

掘削した土砂は堤防に有効活用します。





治水安全度（流下能力）の向上

河道内の掘削及び堤防拡築を行うことにより、洪水を安全に流下させることを可能にします。
（現在の約1．5倍に流下能力が向上）

平成19年度補正予算の概要

○宮城県遠田郡美里町、砂山地区（左岸側、木間塚大橋から下流約2.9㎞区間）の築堤工事に本格的に着手し、事業を推進します。

事　業　効　果

○　鳴瀬川の治水安全度（流下能力）が現状に対して約1．5倍に向上します。
○　江合川の洪水をより多く分流することが可能となり、江合川の治水安全度も向上します。