記者発表資料

平成 23 年 5 月 23 日
東 北 地 方 整 備 局
仙 台 河 川 国 道 事 務 所

出水期に向けた河川管理の主な取り組みについて

～水防団との合同河川巡視等、河川管理の強化を行い出水期に備えます～

６ 月1 日より「洪水予報・水防警報の発表基準となる水位の見直し」[※1] を行うこととしました。（詳細は本日別途発表の資料参照）

東日本大震災により、阿武隈川（宮城県内）及び名取川の堤防等が被害を受けたことから、現在、被害箇所の応急復旧に全力をあげているところです。

被災箇所の復旧に加え、下記に示す水防団との合同河川巡視等、河川管理体制の強化を図り出水期に備えます。

１，水防団と各事務所職員による合同巡視

今回の堤防被災等を踏まえ、洪水時において水防団が水防活動を行う上で特に注意を要する箇所について、水防団と河川管理者が合同で巡視するとともに、水防資材の備蓄状況の確認を行います。

●5 月３０ 日（月）：名取川及び岩沼出張所管内で合同巡視を実施予定
●5 月３１ 日（火）：角田出張所管内で合同巡視を実施予定

２，河川巡視・点検の強化

今回の地震災害では河川管理施設も過去に経験のない大きな外力を受けており、小さな変状も大きな災害につながる可能性があるため、日常的な巡視に加え、堤防及び樋門・樋管等について、河川の専門家（防災エキスパート等）による巡視・点検を行い、変状等の早期発見に努めます。

●6 月～１０ 月まで、河川巡視・点検の強化

３，水防資材の備蓄

土のうを事前に製造するなど、水防資材の備蓄を図り、洪水時の迅速な水防活動に備えます。

●6 月3 日（金）までに、ブルーシートや土のう袋などの水防資材を3 出張所（岩沼・角田・名取川）に補充予定

４，河川管理施設の操作訓練等の実施

洪水時に備え、樋門・樋管・排水ポンプ車等の操作確認を実施するとともに、現在も停電の施設については、仮設電源（発動発電機）を配備するとともに、確実に操作ができるよう操作訓練を実施します。

●5 月１８、２０，２３ 日で、全６３ 施設の操作訓練を実施中

●5 月２６ 日に、排水ポンプ車の操作訓練を実施（詳細は本日別途発表の資料参照）

（参考）

国土交通省仙台河川国道事務所が管理する河川は、阿武隈川（宮城県内）、白石川、名取川、広瀬川、笊川の5 河川、管理総延長は7３．５kmとなっております。

・そのうち、阿武隈川、白石川については5４．６ｋｍを管理

・そのうち、名取川、広瀬川、笊川については1８．９ｋｍを管理

※1 本日、仙台管区気象台と仙台河川国道事務所が共同で記者発表しております。

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞

＜問合せ先＞

国交省　仙台河川国道事務所　仙台市太白区郡山５丁目６－６

電話　０２２－２４８－４１３１

河川管理課長　畑山　作栄（はたやま　さくえい）

東日本大震災に伴う今後の河川管理工程

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下
阿武隈川出水期 （洪水が心配される期間）			←				→		
名取川出水期 （洪水が心配される期間）				↔					
			梅雨期 →		← 台風期		→		
危険箇所総点検 （安全利用点検）	⇨								
河川区域内のがれき処理	HP公表・張り紙 所有者確認	撤去作業	5月内に河川内のがれき約1万m3、車両11台、船舶105隻の撤去完了予定						
緊急復旧工事 ※大規模な堤防沈下箇所などの復旧	⇨	⇨	※仮堤防による堤防機能の確保 5月内に全7箇所の緊急復旧工事を完了予定						
緊急維持工事 （第一段階）	⇨	⇨	5月内に全29箇所の緊急維持工事を完了予定						
	※堤防の亀裂箇所などの補修								
緊急維持工事 （第二段階）			※天端舗装クラックなどの軽微な損傷箇所の補修						
水防体制構築 （資材備蓄）	⇨	⇨	6月3日までに資材備蓄完了予定						
重要水防箇所合同巡視 （水防団等との合同現地確認）		⇨	30日：名取川（出）管内（仙台市・名取市）、岩沼（出）管内（岩沼市・亘理町・柴田町・山元町） 31日：角田（出）管内（角田市・丸森町）						
樋門・樋管操作点検 （操作員との合同点検）		⇨	18日：岩沼（出）管内（5施設）、角田（出）管内（13施設）　20日：角田（出）管内（16施設） 23日：名取川（出）管内（17施設）						
排水ポンプ車操作訓練		⇨	26日：岩沼（出）管内で実施						
河川巡視の強化	↔		※週2回の巡視に加え、構造物周辺など重点的に確認						
	徒歩による堤防点検				徒歩による堤防点検				