記者発表資料

平成２４年１１月　２日
北上川下流河川事務所

～重要文化財「石井閘門」調査のための仮締切着手に関するお知らせ～

石井閘門の補修にあたっては、学識者等による委員会を8月8日に設立し、助言を頂きながら進めていますが、今回、調査のための仮締切工事の着手についてお知らせします。

《参考》
石井閘門
・明治13年(1880年）に完成し、東北地方開発の拠点として建設を進めた野蒜築港事業の代表的な遺構であり、西洋から取り入れた近代土木技術によるはじめて整備された現在国内で稼働しているものとしては最古の閘門※
・平成14年5月（2002年）に、国の重要文化財に指定
※閘門とは、水位の異なる河川や運河などの間で水位を調節し、航行する船を上下させるための施設

■仮締切の工事工程

平成２４年１１月５日（月）から平成２４年１２月中旬
（締切の撤去は平成２５年３月末の予定）

■目的

仮締切施工後、水替え（閘門の中にある水を空にする）を行って、目視及び三次元レーザー測量、地中レーダ探査などによって、閘門の被災状況などを調査します。

※発表記者会：石巻記者クラブ

国土交通省　北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９４－９８５２（直通）
管理課　専門官　三浦（みうら）　博之（ひろゆき）

涌谷出張所
遠田郡涌谷町字桑木荒１５６－１
電話０２２９－４３－３２１８（代表）
涌谷出張所長　外山（とやま）　久典（ひさのり）

住民の皆様へ

工事のお知らせ（第1回）

この度、北上川下流涌谷管内河川維持補修工事において、昨年の東北地方太平洋沖地震により被災した石井閘門及び周辺護岸の現状調査のための仮締切工事を行うこととなりました。

工事期間中は、重機の稼働及び工事用車両の往来により地域住民の皆様にはご不便とご迷惑をお掛け致しますが安全第一にて作業を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。また、ご不明な点等がございましたら、下記の連絡先までご連絡を頂きますよう宜しくお願いします。

1. 工　　事　　名　　北上川下流涌谷管内河川維持補修工事
2. 作 業 予 定 期 間　　自　平成２４年１１月　５日
   至　平成２４年１２月中旬
   （締切撤去は平成２５年３月末の予定）
3. 工　事　場　所　　宮城県石巻市蛇田及び水押　地内
4. 工　事　内　容　　工事用道路工　1式
   鋼矢板仮締切工　1式
   水替え工　1式
5. 発　　注　　者　　国土交通省　東北地方整備局　北上川下流河川事務所
   涌谷出張所　　TEL　０２２９－４３－３２１８
6. 施　工　業　者　　若生工業株式会社
   現場事務所　　TEL　０２２５－２２－８７３３