がんばろう！東北

国土交通省東北地方整備局　北上川下流河川事務所
平成２４年１２月　６日

【防災情報】

樋管の災害復旧に伴う堤防断面の調査について

樋管の災害復旧に伴う堤防断面調査の現地説明会を開催します。
～　平成２３年９月に堤防法面の陥没が確認された不来内（こずない）
排水樋管の堤防断面調査を実施中です。～

宮城郡松島町幡谷地先の鳴瀬川水系吉田川右岸13．7kmに許可工作物として設置された不来内（こずない）排水機場（鶴田川沿岸土地改良区管理）では、平成23年9月23日の漏水が発生し、9月24日には堤防法面に陥没が確認され、応急対策が実施され、宮城県において、本格的な災害復旧工事を実施しております。

このうち吉田川の堤防にかかる不来内排水樋管の災害復旧工事については、宮城県から、北上川下流河川事務所が受託し、改築工事を準備中です。

工事に先立ち、漏水や陥没が発生した樋管上部の堤防を開削し、被災原因や対策を検討するため、堤防内部や樋管周辺の土質状況や陥没跡などを調査中で、現在樋管本体が姿を現している状況です。

この度、堤防内部や樋管本体が直接観察できる状態で、報道機関を対象に現地説明会を開催しますので、お知らせします。

《現地説明会》

■日　　時：平成２４年１２月１１日（火）９：３０～１０：３０
■説明場所：不来内（こずない）排水機場
■集合場所：不来内（こずない）排水機場（宮城県松島町幡谷地内）
・・・別紙参照
■集合時間：平成２４年１２月１１日（火）９：３０

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/】

記者発表会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　北上川下流河川事務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼８０
電話　０２２５－９５－０１９４（代表）
技術担当副所長　佐藤　伸吾　（内線２０５）
調査第二課長　大沼　敏治　（内線３６１）
（携帯　０８０－２８３０－００９２）

【位　置　図】

不来内樋管：吉田川右岸１３．７ＫＰ

〇堤防開削調査状況写真（Ｈ２４．１２．５現在）

写真－１　吉田川上流側から下流川の堤防開削（樋管）状況写真

○被災状況



※上記の日付は平成２３年度を示す。

【横断図】