1.　現地調査箇所

調査区間は一級河川　北上川水系磐井川　4.0㎞～5.6㎞付近です。

現地踏査結果より、調査地点を 5.1㎞ 付近左岸の堤防法裏の桜とします。




図 1.1　調査地点位置図


調査内容

開削調査、透水調査、貫入調査

2.　調査地点の設定

現地踏査の結果、根の開削調査地点は、樹木の状況、進入路の確保の容易さから、5.1㎞左岸のコミュニティ道路脇の堤防法尻部にある樹木の上流側を対象としました。

また、調査の状況を市役所立会いの上で地域住民に開示する意味から、透水試験及び貫入試験は、開削調査対象樹木の隣、開削の影響を受けない上流側で行います。







図 1.2　調査地点詳細



＜透水試験、貫入試験地点＞



＜開削調査地点＞