

鳴瀬出張所だより

H28.9.21発行 第30号

全国初 簡易アラート設置

北上川下流河川事務所では、洪水時に周辺住民の避難を促すこと等を目的に、全国で初めて簡易アラート装置(※)を試験的に設置しています。

鳴瀬出張所管内では、大和町落合檜和田地区(吉田川左岸27.3k付近)及び大和町鶴巣砂金沢地区(吉田川右岸27.3k付近)に設置し、9月8日には地区住民の方々へ説明を行いました。

※簡易アラート装置

川の水位がある一定の水位まで上昇した際に、回転灯により周辺住民の避難を促すこと等を目的に、北上川下流河川事務所が開発しているもの。



地区住民の方々への説明状況

台風シーズン突入

日本は本格的な台風シーズンに入り、8月以降、宮城県にも次々に台風や台風から変わった低気圧が接近してきました。

鳴瀬出張所では各市町村と調整のうえ、各所に土のうを設置するなどの事前対応、及び出水中・出水後の巡視などの対応を行っております。

今後も万全の体制を整えて台風や低気圧に伴う降雨に備えてまいります。



河川巡視状況

管理エリア

【総延長 44.6km】
鳴瀬川 7.7km
吉田川 31.9km
竹林川 4.2km
善川 0.8km

【関係市町】
東松島市
松島町
大郷町
大和町
富谷町

北上川下流河川事務所 鳴瀬出張所

〒981-0215

宮城県宮城郡松島町高城字水溜下1-1

TEL 022-354-3101、3102

FAX 022-354-3273

北上川下流河川事務所ホームページ

<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu>

鳴瀬出張所では、現在下記15本の工事を担当しています。
 工事による通行規制など、事前に情報を提供しながら着実に進めて参りたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。



■鳴瀬出張所管内の工事

- ①鳴瀬川鳴瀬管内上流維持工事 ((株)金原土建)
- ②鳴瀬川鳴瀬管内下流維持工事 ((株)角張工務店)
- ③吉田川上流河道掘削等工事 ((株)金原土建)
- ④吉田川竹林川榎木川原・三ノ関地区築堤護岸工事 (日建工業(株))
- ⑤吉田川上流丸古洲橋上部工工事 ((株)IHIインフラシステム)
- ⑥吉田川上流河道掘削工事 ((株)金原土健)
- ⑦吉田川檜和田上流地区災害対策推進工事 (菅基建設(株))
- ⑧吉田川鶴巣上流地区災害対策推進工事 (石堂建設(株))
- ⑨吉田川中流地区河川改修工事 (千田建設(株))
- ⑩吉田川鹿島台地区堤防嵩上工事 (熱海建設(株))
- ⑪吉田川竹谷地区堤防災害復旧工事 (石堂建設(株))
- ⑫吉田田野蒜地区護岸災害復旧工事 ((株)瀬崎組)
- ⑬鳴瀬田野蒜水門災害復旧工事 ((株)不動テトラ)
- ⑭鳴瀬田野蒜地区築堤(その2)工事 ((株)藤山工務店) **【完成】**
- ⑮鳴瀬田野蒜地区築堤(その3)工事 ((株)藤山工務店)
- ⑯鳴瀬川導流堤外災害復旧工事 (升川建設(株))

河口部の状況は
工事だよりもチェック!

工事だよりは、
北上川下流河川事務所
ホームページから!

●工事現場だより

吉田川上流丸古洲橋上部工工事 (株) IHIインフラシステム 現場代理人 鷲本 勝

本工事は大和町落合舞野地内において吉田川に架かる橋の架設工事を行います。

工事進捗率は約50%で、現在は工場にて桁の製作を行っています。

今後、現場に桁を搬入して地組立後、550t吊クレーンにて架設をする予定です。

工事箇所周辺では、道幅も狭く大型車両の通行で地元の皆様にご迷惑をお掛けしますが、「安心・安全で暮らせる地域」に係わる責任を感じながら安全に工事を行ってまいりますので、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

