

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
北 上 川	0.8~ 1.2	月 浜 左 岸	堤体漏水 1		459				459			月輪工		飯野川	石巻市	飯野川出張所
	2.0~ 2.2	橋 浦 左 岸	基礎地盤漏水 2		400				400			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	飯野川	石巻市	
	2.7~ 4.8	橋 浦 左 岸	基礎地盤漏水 3		1,813				1,813			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	飯野川	石巻市	
	3.4~ 3.8	橋 浦 左 岸	越水 4		353				353			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	6.0~ 6.4	橋 浦 左 岸	越水 5		421				421			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	13.2+97~ 14.8	相野谷 左 岸	堤体漏水 6		531				531			月輪工		飯野川	石巻市	
	14.4~ 14.6	相野谷 左 岸	基礎地盤漏水 7	100					100			月輪工 釜段工	●重点監視区間 S61実績 漏水 II 有(開取り確認)	飯野川	石巻市	
	15.2~ 16.8	相野谷 左 岸	越水 8		0				1,556			警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	柳 津	石巻市	
	16.8+50	相野谷 左 岸	工作物 樋管 8			1					1		山崎用水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	柳 津	石巻市	
	0.5~ 0.9	長 面 右 岸	堤体漏水 39		307				307			月輪工		飯野川	石巻市	
	1.6~ 3.6	釜 谷 右 岸	越水 40		1,936				1,936			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	3.6~ 3.8	釜 谷 右 岸	基礎地盤漏水 41	144					144			釜段工	S52年実績 漏水 I 有	飯野川	石巻市	
	3.6+109~ 3.8+118	釜 谷 右 岸	堤体漏水 42		226				226			月輪工		飯野川	石巻市	
	4.6~ 5.4	釜 谷 右 岸	越水 43		904				904			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	4.6~ 5.5	釜 谷 右 岸	基礎地盤漏水 44		934				934			月輪工 釜段工		飯野川	石巻市	
	7.2+70~ 8.0+43	横 川 右 岸	越水 45		904				904			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	8.6~ 9.0	三輪田 右 岸	基礎地盤漏水 46		700				700			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	飯野川	石巻市	
	8.6~ 13.0	三輪田 右 岸	越水 47	4,498					4,498			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	飯野川	石巻市	
	13.0~ 14.2	三輪田 右 岸	越水 48		1,712				1,712			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	14.0~ 15.0	三輪田 右 岸	基礎地盤漏水 49	300					300			月輪工 釜段工	S25実績(開取り調査確認) 漏水 II 有	飯野川	石巻市	
14.2~ 14.8	小船越 右 岸	越水 50		772				772			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市		
小 計				5,042	12,372	0	0	5,042	13,928	0	0					
				5,042	9,686	1	0	5,042	11,242	1	0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

