

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
竹林川	0.0～0.6	竹林川下流左岸	堤防高 1	647				647				土のう積	●危険箇所	新田橋	大和町	竹林川下流
	0.0～0.2	竹林川下流左岸	堤防断面 2	216				216				シート張		"	"	竹林川下流
	0.0～1.6	竹林川下流右岸	堤防高 3		1,603				1,603			土のう積		"	"	竹林川下流
	0.2～0.6	竹林川下流左岸	堤防断面 4		431				431			シート張		"	"	竹林川下流
	0.2+97	竹林川下流左右岸	工作物 橋梁 5				1				1		東北自動車道竹林川橋梁桁下高不足	"	"	竹林川下流
	0.6～0.8	竹林川下流左岸	堤防高 6	169				169				土のう積		"	"	竹林川下流
	0.6～0.8	竹林川下流左岸	堤防断面 7		169				169			シート張		"	"	竹林川下流
	0.7	竹林川下流右岸	工作物 樋管 8				1				1		鼠谷揚水樋管	"	"	竹林川下流
	0.8～1.4	竹林川下流左岸	堤防断面 9		546				546			シート張		"	"	竹林川下流
	0.8～1.6	竹林川下流左岸	堤防高 10	765				765				土のう積		"	"	竹林川下流
	1.2～3.4	竹林川下流右岸	堤防断面 11		2,225				2,225			シート張		"	大和町・富谷市	竹林川下流・上流
	1.4～1.6	竹林川下流左岸	堤防断面 12	219				219				シート張		"	"	竹林川下流
	1.6～1.8	竹林川下流左岸	堤防高 13	220				220				土のう積		"	富谷市	竹林川下流
	1.6～1.8	竹林川下流左岸	堤防断面 14		220				220			シート張		"	"	竹林川下流
	1.6～1.8	竹林川下流右岸	堤防高 15	182				182				土のう積		"	大和町	竹林川下流
	1.6	竹林川下流左右岸	工作物 橋梁 16				1				1		竹林川水管橋桁下高不足	"	"	竹林川下流
	1.8～2.0	竹林川下流右岸	堤防高 17		188				188			土のう積		"	"	竹林川下流
	1.8～2.0	竹林川下流左岸	堤防高 18		57				57			土のう積		"	富谷市	竹林川下流
	2.0～2.8	竹林川上流右岸	堤防高 19	670				670				土のう積	●危険箇所	"	大和町・富谷市	竹林川上流
	2.0～2.6	竹林川上流左岸	堤防高 20	607				607				土のう積		"	富谷市	竹林川上流
	2.0～2.2	竹林川上流左岸	堤防断面 21		189				189			シート張		"	"	竹林川上流
小計				3,695	5,628	0	0	3,695	5,628	0	0					
				3,260	1,848	2	1	3,260	2,068	2	1					

鳴瀬出張所

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
竹林川	2.2-70	竹林川上流左岸	水衝・洗掘 22		10 0				10 0			木流し	H27.9.11実績 護岸上流端部の吸出し	新田橋	富谷市 竹林川上流	鳴瀬出張所
	2.2	竹林川上流左右岸	工作物 橋梁 23			1			1				堰下橋 桁下高不足	"	" 竹林川上流	
	2.6~ 2.8	竹林川上流左岸	堤防高 24	190 190				190 190					土のう積		" 竹林川上流	
	2.6+6	竹林川上流左右岸	工作物 橋梁 25			1			1				本木橋 桁下高不足	"	" 竹林川上流	
	2.8~ 3.6	竹林川上流左岸	堤防高 26	785 785				785 785					土のう積		" 竹林川上流	
	2.8~ 3.0	竹林川上流右岸	堤防高 27	236 236				236 236					土のう積	H28新堤防	" 竹林川上流	
	3.0~ 3.6	竹林川上流右岸	堤防高 28	609 609				609 609					土のう積	H28新堤防	" 竹林川上流	
	3.4~ 3.6	竹林川上流右岸	堤防断面 29		222 0			222 0					シート張	H28新堤防	" 竹林川上流	
	小計				1,820 1,820	232 0	0 2	0 0	1,820 1,820	232 0	0 2	0 0				
合計				5,515 5,080	5,860 1,848	0 4	0 1	5,515 5,080	5,860 2,068	0 4	0 1					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長