4 令和5年度 重要水防箇所別調書

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和4年度評定 堤防(m) A	令和4年度評定 堤防(m) B	令和4年度評定 工作物(箇所) A	令和4年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
米代川	2.7	中島 (左)	工作物 橋梁 (1)				1		米代川橋梁 (JR五能線) 桁下高不足	改修	向能代	能代市	二ツ井出張所
	4.9～ 5.0	中川原 (左)	堤体漏水 (2)		100			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	4.8～ 6.5	〃	越水・溢水 (3)		2,372			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	5.8～ 6.1	〃	堤体漏水 (4)		300			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	6.5～ 6.6	〃	越水・溢水 (5)	100				避難	桧山川合流部	改修	〃	〃	
	7.6～ 12.0	鶴形 (左)	越水・溢水 (6)		3,146			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	7.9～ 9.5	〃	堤体漏水 (7)		1,600			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	9.0	〃	工作物 橋梁 (8)				1		米代新橋 桁下高不足	改修	〃	〃	
	9.6	〃	工作物 樋管 (9)			1		積土のう工	門柱高不足 道地揚水樋管 S17年設置	改修	〃	〃	
	10.4～ 10.8	〃	堤体漏水 (10)		400			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	13.0	〃	工作物 樋管 (11)			1		積土のう工	門柱高不足・門扉木製 鶴形用水樋管 S17年設置	改修	〃	〃	
	5.8～ 6.6	吹越 (右)	越水・溢水 (12)		206			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	7.6～ 8.2	〃	水衝・洗掘 (13)		420			木流し工	背後地集落有 無堤	改修	〃	〃	
	7.6～ 7.8	〃	越水・溢水 (14)	198				避難	無堤 (現地盤高HWL以上)	改修	〃	〃	
	8.8～ 12.0	朴瀬・常盤 (右)	越水・溢水 (15)		2,665			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	9.9～ 10.3	〃	堤体漏水 (16)		400			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	11.37～ 12.1	〃	堤体漏水 (17)		730			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	12.3～ 13.1	〃	堤体漏水 (18)		800			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	15.8～ 16.2	常盤 (右)	越水・溢水 (19)		500			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	18.6～ 18.7	常盤上流 (右)	水衝・洗掘 (20)		100			木流し工	背後地県道 民家有	改修	〃	〃	
	18.8～ 19.2	〃	越水・溢水 (21)		770			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	15.4～ 19.4	富根 (左)	越水・溢水 (22)		3,077			避難	完成堤	改修	二ツ井	能代市	
	16.3～ 17.9	〃	堤体漏水 (23)		1,600			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	18.7～ 19.1	〃	堤体漏水 (24)		400			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	19.5～ 19.68	〃	堤体漏水 (25)		180			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和4年度評定 堤防(m) A	令和4年度評定 堤防(m) B	令和4年度評定 工作物(箇所) A	令和4年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
米代川	19.8	富根 (左)	工作物 橋梁 (26)				1		富根橋 桁下高不足	改修	二ツ井	能代市	二ツ井出張所
	19.8～ 20.4	〃	越水・溢水 (27)	696				避難	無堤 (現地盤高HWL以上)	改修	〃	〃	
	21.0～ 26.0	切石 (左)	越水・溢水 (28)		4,539			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	25.8	〃	工作物 橋梁 (29)				1		米代川橋梁 (JR奥羽線上り) 桁下高不足	改修	〃	〃	
	25.9	〃	工作物 橋梁 (30)				1		新米代川橋梁 (JR奥羽線下り) 桁下高不足	改修	〃	〃	
	27.4～ 28.4	二ツ井左岸 (左)	越水・溢水 (31)		1,054			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	20.0～ 22.4	富田 (右)	越水・溢水 (32)		2,202			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	21.6～ 21.8	〃	水衝・ 洗掘 (33)	200				木流し工	根固めブロックの流失	改修	〃	〃	
	22.0	〃	工作物 樋管 (34)			1		積土のう工	門柱高不足・門扉木製 富田用水樋管 S28年設置	改修	〃	〃	
	26.4	二ツ井右岸 (右)	工作物 橋梁 (35)				1		米白橋 桁下高不足	改修	〃	〃	
	26.4～ 27.6	〃	越水・溢水 (36)		696			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	28.4	〃	工作物 橋梁 (37)				1		銀杏橋 桁下高不足	改修	〃	〃	
	28.6～ 29.8	〃	越水・溢水 (38)		1,214			避難	完成堤	改修	〃	〃	
	29.7～ 29.9	〃	堤体漏水 (39)		200			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	43.8～ 43.9	南鷹巣 左岸	基礎地盤 漏水 (40)		130			釜段工	詳細点検より 基礎地盤漏水の おそれ	改修	鷹巣	北秋田市	鷹巣出張所
	36.5～ 36.7	今泉 (右)	堤体漏水 (41)		200			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	38.5～ 42.0	今泉・坊沢 ・舟場 (右)	基礎地盤 漏水 (42)		3,570			釜段工	詳細点検より 基礎地盤漏水の おそれ	改修	〃	〃	
	38.5～ 38.9	今泉 (右)	堤体漏水 (43)		400			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	39.2～ 39.7	今泉 (右)	堤体漏水 (44)		500			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	40.0～ 42.0	坊沢・ 舟場 (右)	堤体漏水 (45)		2,000			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	41.1	坊沢 (右)	工作物 橋梁 (46)				1		坊沢大橋 桁下高不足	改修	〃	〃	
	44.7	鷹巣右岸 (右)	工作物 橋梁 (47)				1		鷹巣橋 桁下高不足	改修	〃	〃	
	46.7～ 47.1	〃	堤体漏水 (48)		400			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	54.4～ 55.4	外川原 (左)	越水・溢水 (49)		872			避難	完成堤	改修	十二所	大館市	
	55.05～ 55.4	〃	堤体漏水 (50)		350			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	55.0	〃	工作物 橋梁 (51)				1		外川原橋 桁下高不足	改修	〃	〃	

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和4年度評定 堤防(m) A	令和4年度評定 堤防(m) B	令和4年度評定 工作物(箇所) A	令和4年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
米代川	57.4～60.4	板沢（左）	越水・溢水 (52)	3,041				避難	暫々堤	改修	十二所	大館市	鷹巣出張所
	58.2	〃	工作物 橋梁 (53)				1		新真中橋 桁下高不足	改修	〃	〃	
	61.5～61.6	吉富士（左）	水衝・洗掘 (54)		100			木流し工	完成堤 H26.3出水で被災	改修	〃	〃	
	63.3～63.4	〃	水衝・洗掘 (55)		80			木流し工	完成堤 H26.3出水で被災	改修	〃	〃	
	63.9～64.0	〃	水衝・洗掘 (56)		90			木流し工	完成堤 H25.8出水で被災	改修	〃	〃	
	64.8～66.4	二井田（左）	越水・溢水 (57)		1,379			避難	暫定堤	改修	〃	〃	
	66.4～66.6	二井田（左）	越水・溢水 (58)	394				避難	暫定堤	改修	〃	〃	
	66.6～68.6	二井田・扇田（左）	越水・溢水 (59)		2,081			避難	暫定堤	改修	〃	〃	
	67.2	〃	工作物 橋梁 (60)				1		米代川第16橋梁 (JR花輪線) 桁下高不足	改修	〃	〃	
	68.2	扇田（左）	工作物 橋梁 (61)				1		扇田橋 桁下高不足	改修	〃	〃	
	56.6～58.0	川口（右）	越水・溢水 (62)	1,204				避難	暫々堤	改修	〃	〃	
	58.0～58.4	川口（右）	越水・溢水 (63)		418			避難	暫々堤	改修	〃	〃	
	58.4～60.0	川口（右）	越水・溢水 (64)	1,575				避難	暫々堤	改修	〃	〃	
	60.2～61.0	山田渡（右）	越水・溢水 (65)	775				避難	暫々堤	改修	〃	〃	
	61.0～64.2	山田渡・小館花（右）	越水・溢水 (66)		3,289			避難	暫定堤	改修	〃	〃	
	64.6～67.0	山田渡・小館花（右）	越水・溢水 (67)		2,200			避難	暫定堤	改修	〃	〃	
	66.5～66.7	金谷（右）	堤体漏水 (68)		200			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	67.5～68.0	〃	堤体漏水 (69)		500			月の輪工	詳細点検より 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃	〃	
	小計			8,183	48,430	3	13						
藤琴川	無し										二ツ井	能代市	二ツ井出張所
支川（藤琴川）	小計			0	0	0	0						
小猿部川	1.75～1.8	小猿部川（右）	基礎地盤漏水 (70)		50			釜段工	詳細点検より 基礎地盤漏水のおそれ	改修	堂ヶ岱	北秋田市	鷹巣出張所
支川（小猿部川）	小計			0	50	0	0						
米代川水系	合計			8,183	48,480	3	13						