



全景（国道側から）



全景（A2橋台側から）



P1橋脚 柱頭部



P2橋脚 柱頭部

橋脚が完成し、いよいよ橋が左右へ伸びていく様子が国道からも見えるようになります。皆様にも親しみを持って頂けると嬉しいです。



工事担当者の紹介です

大成建設(株)
小玉 威大利
(P1橋脚担当)



上部工工事がスタートしました。引き続き安全を第一に、皆様が安心してご利用頂ける橋の完成を目指して頑張っています。

大成建設(株)
中 隆司
(P2橋脚担当)



皆様の地域のシンボルとなるような美しい橋を目指して頑張るとともに、安全対策には万全を期して臨みます！

協力会社
川元建設(株)
平新 義久



上部工の工事に入り橋脚を中心に橋が左右に張り出していきます。摂待駅からも良いので是非ご覧下さい。雨にも風にも負けず頑張っています！

田老岩泉道路 工事箇所一覧

(注：構造物名称等は「仮称」です)

工事名	受注者（電話番号）	主な工事内容
① 国道45号 摂待道路工事	大成・銭高・東コン特定建設工事 共同企業体 (0193-77-5127)	摂待第1トンネル, 摂待第2トンネル, 摂待大橋, 下摂待橋, 直轄公共生コンプラント
② 国道45号 新小本大橋上部工工事	㈱東京鉄骨橋梁 (0194-32-3480)	新小本大橋(上部工), 新小成橋(上部工, 床版工)
③ 国道45号 岩泉地区道路工事	東亜建設工業(株) (0194-32-3080)	地盤改良, 盛土, 小本高架橋(下部工)
④ 小成地区道路改良工事	㈱新庄・鈴木・柴田組 (0194-32-3656)	切土, 盛土, 法面工, 補強土壁工
⑤ 小本地区道路改良工事	㈱吉田組 (0194-32-3501)	岩泉龍泉洞IC (切盛土工, 法面工, 函渠工, 地盤改良工)
⑥ 小本高架橋上部工工事	川田工業(株) (現場事務所準備中)	小本高架橋 (上部工)
⑦ 田老北IC公道橋外上部工工事	東日本コンクリート(株) (現場事務所準備中)	田老北IC公道橋 (上部工) 岩泉南ICランプ橋 (上部工)

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため、国内初の「事業促進PPP^(※)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み、双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。「田老普代工区だより」は、三陸沿岸道路の宮古市田老から普代村間を担当する事業促進PPPが、事業者と住民の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

※PPP：Public Private Partnership
官民連携・公民協働の意

発行：国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 田老普代工区
〒027-0029 宮古市藤の川4-1 国土交通省三陸国道事務所 東庁舎2-1
TEL 0193-71-2010
URL <http://54.251.44.45/pphp/tohoku/taroufudai.html>

摂待大橋の工事状況のお知らせ

～上部工工事が始まりました。～

- ・摂待大橋は、摂待第1トンネルと摂待第2トンネルとを繋ぐ橋となります。
- ・専門的には橋台2基、橋脚2基を有する『PC3径間連続ラーメン箱桁橋』（橋長234m）と言います。
- ・現在は橋の土台となる橋脚が完成したので『張出施工』という方法で橋を架けています。
⇒（下図の「摂待大橋の作り方 1～5」を参照）



全景（A1橋台側から）

摂待大橋の作り方

