

# 寒河江川さぼう



国土交通省

東北地方整備局  
新庄河川事務所  
寒河江川砂防出張所

第132号 令和7年9月

出張所は西川ICすぐそば



寒河江川砂防出張所管内

## 安全パトロール(第1回)

7月29日(火)、寒河江川砂防出張所管内の施工業者および新庄河川事務所の職員総勢13名が参加し、安全パトロールをおこないました。安全パトロールは請負工事等の安全施工と労働災害の未然防止を目的として実施しています。今回は2箇所の工事現場を点検し、危険な箇所がないか法令は守られているか等安全管理体制の確認をおこないました。今回のパトロールでは法令違反はなかったものの、何点か改善の指摘がありました。指摘のあった改善点については、各現場ともすみやかに対処されていました。



大きいな〜

ここは大檜原第3砂防堰堤  
改修工事現場だよ。

手すりの隙間が  
なくなりました😊



改善前



改善後

今後も安全に  
工事を進めて  
まいります。

中沼沢地区集水井工事  
現場をパトロール。

WBGT値(暑さ指数)  
チェックモニター



熱中症対策のため  
暑さ指数モニターが  
設置されたよ😊



改善後



検討会



寒河江川砂防出張所管内

# 工事完了のお知らせ

## 志津地すべり排水トンネル第2期工事

施工業者：(株)森本組 完成：R7.6.30

《概要》志津地区の地すべり対策として、地すべりの発生要因のひとつである地下水を排除するための排水トンネルをつくる工事です。(令和5年度からの継続工事です)



(株)森本組  
現場代理人 山田 佑二  
監理技術者 瀧島 比佐志

昨年に引き続き排水トンネル第2期工事の施工を行いました。長いトンネルの一部ですが、今回この工事に携わることができ、大変光栄でした。ありがとうございます。

着工前

トンネルの上に俵??

施工完了

安全祈願祭  
令和5年7月6日

第2期工事では約330m掘り進んだよ。第1・2期工事を合わせるとトンネル掘削予定(1,554m)の約半分の長さまで進んでるんだよ。



令和6年10月6日 見学会

記念撮影からの一枚。トンネル内部の大きさが分かるね!

## 寒河江川砂防出張所管内 工事追加のお知らせ

### ④ 月山地すべり五色沼地区集水井工事

施工業者：羽陽建設(株) 工期：R7.12.12

《概要》志津地区の地すべり対策事業の一環として、地すべりの発生要因のひとつである地下水を排除するための集水井をつくる工事です。

### ⑤ 寒河江川流域水上沢第2砂防堰堤ほか工事

施工業者：升川建設(株) 工期：R7.12.19

《概要》最上川流域直轄砂防事業の一環として、寒河江川流域水上沢からの土石流をおさえ、流れ出る土砂の量を調節するための砂防堰堤をつくる工事です。



引き続き、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします

## 台風や大雨の際の土砂災害に注意してください!

夏から秋にかけては台風の動きが活発になります。台風や大雨は毎年大きな災害をもたらします。防災気象情報を利用して被害を未然に防いだり、軽減することが可能です。**災害への備えをもう一度確認しましょう!**

台風接近中・豪雨のおそれがあるときは

大雨警報(土砂災害)

土砂災害警戒情報

などをチェック!

気象庁ホームページでリアルタイムで確認!



土砂キキクル

土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)とは  
大雨による土砂災害発生の危険度の高まりを、5段階に色分けして示す情報。常時10分毎に更新され、どこで危険度が高まっているかを把握することができる。

気象庁 土砂キキクル(危険度分布)

～本紙をご覧頂いた感想や砂防事業、国土交通省の事業へのご意見、ご質問等をお寄せください～

皆さんの声をお待ちしています

担当：安田・工藤

さがえがわさぼうしゅつちようじよ  
寒河江川砂防出張所



〒990-0702  
西川町大字海味字下モ山916-2  
TEL 0237-74-2366  
FAX 0237-74-2801  
<http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/>



寒河江川さぼう

