

緊急車両・物資を 通せ



H20 岩手・宮城内陸地震 岩手県奥州市胆沢区

おうきゅうくみたてきょう 応急組立橋

ポニーレントラス橋 L40m×W6.5m



<目的> 橋が壊れた場合や、緊急的に橋が必要となった場合に架設する仮橋です。

<特長> ・橋の長さは現場条件にあわせ16m～40mまで4m毎に対応できます。
・分解組立を前提とした構造なので、迅速に架設することができます。

◆ 応急組立橋諸元

導入年度	平成5年度
形式	本橋：組立式ポニーレントラス橋 取付桁：鉸桁橋
支間	本橋：16～40mまで4m毎 取付桁：12m×2(両端)
桁高	1.5m
道路規格	第3種4級 V=50km/h
幅員構成	車道：6.5m 歩道：1.5m
設計荷重	B活荷重



主構地組状況