
拠点整備計画（案）

■雪谷地区整備　（案）

◆現状の利活用方法◆

【県外のカヌーショップ主催のカヌー教室・川下り体験】
- ・雪谷～玉ノ井間で、カヌー教室・川下り体験教室などがシーズン中に開催されている。
- ・開催頻度：シーズン中週３・４回／月 12～16 回程度
- ・参加者：町外者
- ・１回あたりの参加人数：１名～12 名程度

【町主催のゴムボート・カヌー大会】
- ・過去に電柱を組んだイカダで最上川激流全国川下り大会を開催していたが、現在は材料不足で中止。
- ・その後、ゴムボートとカヌーによる大会を開催していたが、平成 10 年度を境に休止している。



水面に近づく坂道
- ・幅：3m
- ・延長：20m
- ・砂利舗装

農道から平場への進入路
- ・幅：3m
- ・延長：100m
- ・砂利舗装

多目的広場
- ・入り口：幅 6m
- ・駐車場
  - 造成高さ：河川敷（高水敷き）高さ現況 142.0m～144.0m
  - 駐車台数：38 台
  - 砂利舗装：2,000m²
  - 緑地面積：700 m²
- ・カヌーハウス（トイレ・更衣室）
  - 5m×5m＝25 m²
- ・利用ルール/マナーに関する立て看板
  - カヌーハウス近くに設置
- ・川辺への坂道
  - 幅：3m
  - 延長：20m
  - 砂利舗装



１．多目的広場（計画）入り口付近から現況平場を望む

◆現状の問題点／要望◆

【カヌー利用者】
- ①農道から平場への車の出入りが不便。出入り口の改良を。
- ②駐車場として利用している平場が大雨でぬかるむ。でこぼこ。
- ③トイレ、更衣室がないので、玉ノ井のカヌーランドと同規模の施設整備を。

【地元】
- ④利用者が出したゴミを地元区民が拾い、草刈りも行っている。カヌー利用者に草陰で着替えや用を足す人がいて困る。利用のマナーに関する立て看板設置を。

２．川岸から下流側を望む



３．農道から現況の駐車場を望む

整備計画（案）

■玉ノ井地区整備　（案）

◆現状の利活用方法◆

【県外のカヌーショップ主催の全国ロデオ大会】
- 毎年１回４月にロデオの世界選手権をたんの瀬で開催。
- 参加者：県外のカヌーイスト（北海道から九州まで）
- 参加人数：選手 70 名・スタッフ 30 名・計 100 名強

【町主催のカヌー大会】
- 過去に電柱を組んだイカダで最上川激流全国川下り大会を開催していたが、現在は材料不足で中止。
- その後、ゴムボートとカヌーによる大会を開催していたが、平成 10 年度を境に休止している。

ロデオ大会時の駐車場



ロデオ大会時の路上駐車




ロデオ大会時のギャラリー



カヌーハウス



利用ルール/マナーに関する立て看板
- カヌーハウス近くに設置
- （カヌーハウス：トイレ・更衣室）
- （駐車場：約 7 台）



徒歩アプローチの整備
- 幅：2.5m
- 延長：15m
- 勾配：10%



２．川岸（農道）に抜ける小みち



１．川岸（農道）に抜ける小みち

駐車場の整備
（坂路により降りる案）
- 駐車台数：40 台
- 面積：11000m²（坂路の造成部含む）
- 坂路幅：3m
- 勾配：12%

駐車場の整備
（土地のもり立て案）
- 駐車台数：34 台
- 面積：約 600m²
- 盛土高さ：約 7m



◆現状の問題点／要望◆

【カヌー利用者】
- ①川から農道に上がる徒歩アプローチの整備を。
- ②川沿いの平場は増水時水没するため、駐車スペースの整備はいらない。カヌーランドを利用。


【地元】
- ③大会開催時には駐車場が不足する。駐車場の拡大を。
- ④利用者が出したゴミを地元区民が拾い、草刈りも行っている。利用のマナーに関する立て看板設置を。



３．農道から玉ノ井地区全体を望む



４．農道から川を望む



５．川岸から農道へ抜ける小みちを望む

整備計画（案）

■ 雪谷～玉ノ井区間整備　（案）

◆現状の利活用方法◆

【県外のカヌーショップ主催のカヌー教室・川下り体験】
- 川下りを楽しんでいる。
- 途中にある休憩スポットでカヌーを下りて休むこともある。

【町主催のカヌー大会】
- 現在休止中。

【鮎釣り】
- 鮎釣りポイントが８ヶ所ある。
- 解禁７月７日～10 月 31 日。
- １日 30～40 人いることもある。
- 県外客が過半数を超える。

支障物②　水位観測所の量水標柱　五百川橋付近



支障物①　テトラポット









ビューポイント



ゴミだまり



◆現状の問題点／要望◆

【カヌー利用者】
- 雪谷から玉ノ井までの区間を川下り区間として看板の設置を。
- 川下りの支障物

  支障物①テトラポッド→雪谷下流に、護岸から２～3 個流れてきており撤去もしくは移動して欲しい。

  支障物②量水計（H型鋼）→八天橋・五百川付近にあり。撤去、もしくは橋脚の裏などに位置を移動して欲しい。

  支障物③電線→宮宿近くの 50 メートルある絶壁から電線が川に向かってたれさがって？いる。先日の増水の後なくなっていた。

  根固め→特に問題なし

  → 支障物の除去・移動の検討
- カヌー利用者用の休憩スポットの整備はいらない。
- 区間途中にワレビンや空き缶などのゴミがたくさんたまっているところがある。
- 釣り客とのトラブル回避のために本区間が川下り区間である旨の看板を立てて欲しい。

【釣り場】
- 区間内に鮎の釣りのポイントが８ヶ所あり。鮎釣りとカヌーの兼ね合いは？トラブルのないように。