「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2承6 992」

令和３年５月１日 現在

# 東北地方整備局管内図

## 東北地方整備局管内位置図




## 《一級河川》 河川の諸元

| 河川名 | 流域面積(km²) | 幹川延長(km) | 流域人口(千人) | 高水流量(m³/s) 基準地点 | 高水流量(m³/s) 基本計画 | 正常流量(m³/s) 基準地点 | 正常流量(m³/s) 正常流量 | 直轄管理区間 河川延長(km) | 直轄管理区間 河川数 | 着工年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿武隈川 | 5,400 | 239 | 1,354 | 福島 | 7,000 | 基本計画 | 5,800 | 籠矢開 | 樋well40 | 243.9 (54.6) | 24 | 大正８年 |
| | | | | 岩沼 | 10,700 | | 9,200 | | | | | |
| 名取川 | 939 | 55 | 498 | 名取橋 | 4,700 | | 3,800 | 名取橋 | 9→10月 樋well2.5 11→5月 樋well2.5 | 29.4 (10.5) | 6 | 昭和16年 |
| 鳴瀬川 | 1,130 | 89 | 179 | 広瀬橋 | 4,000 | | 2,800 | 広瀬橋 | 9→10月 樋well2.5 11→5月 樋well2 | 92.5 (6.9) | 7 | 大正10年 |
| | | | | 三本木 | 4,100 | | 3,300 | 鳴瀬川中流施工区 | かんがい期 樋well3 かんがい期 樋well1 | | | |
| | | | | 落合 | 2,300 | | 1,600 | 落合 | かんがい期 樋well1 かんがい期 樋well | | | |
| 北上川 | 10,150 | 249 | 1,314 | 狐禅寺 | 13,600 | | 8,500 | 明治橋 | 樋well20 | 429.2 (92.7) | 22 | 明治44年 |
| | | | | 和渕 | 4,100 | | 2,500 | 狐禅寺 | 樋well70 | | | |
| 馬淵川 | 2,050 | 142 | 172 | 大橋 | 3,500 | | 3,200 | 斜吉 | 樋well6 | 10.0 | 1 | 昭和12年 |
| 高瀬川 | 867 | 64 | 76 | 小川原湖 | TP+2.79 | | TP+1.70 | 上野 | 樋well2 | 40.1 | 1 | 昭和７年 |
| 岩木川 | 2,540 | 102 | 443 | 五所川原 | 5,500 | | 3,800 | 五所川原 | 樋well9 | 114.7 (34.1) | 13 | 大正７年 |
| 米代川 | 4,100 | 136 | 221 | 二ツ井 | 9,200 | | 8,200 | 二ツ井 | 樋well45 | 91.8 (16.2) | 8 | 昭和11年 |
| 雄物川 | 4,710 | 133 | 620 | 椋川 | 9,800 | | 8,700 | 椋川 | 樋well80 | 181.8 (35.4) | 21 | 大正６年 |
| 子吉川 | 1,190 | 61 | 69 | 二十六木橋 | 3,100 | | 2,300 | 宮内 | 樋well11 | 45.4 (19.1) | 11 | 昭和８年 |
| 最上川 | 7,040 | 229 | 936 | 両羽橋 | 9,000 | | 8,000 | 高屋 | 樋well60 | 323.9 (40.1) | 31 | 大正６年 |
| 赤川 | 857 | 70 | 104 | 熊出 | 5,300 | | 3,200 | 熊出 | 5→6月 樋well2 9→4月 樋well2 | 48.0 (10.5) | 5 | 大正６年 |
| 合計 | 40,973 | 1,569 | 5,986 | | | | | | | 1,650.7(320.1) | 156 | |

流域人口は平成22年度末（河川現況調査）
高水流量の基準川は、基本→「基本高水のピーク水位(TP)」計画→「計画高水位(TP)」(TP：東京湾中等潮位)
直轄管理区間河川延長のうち、（ ）は夕ムに係る直轄管理区間河川延長

## 《直轄事業》 ダムの諸元

| 区分 | ダム名 | 水系名 | 河川名 | 流域面積(km²) | 総貯水容量(×10⁶m³) | ダム 型式 | ダム 堤高(m) | ダム 堤頂長(m) | 計画高水流量(m³/s) | 調節流量(m³/s) | 目的 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理 | 田瀬 | 北上川 | 猿ヶ石川 | 740 | 146.50 | GC | 81.5 | 320 | 2,100 | 1,815 | F.A.P | S16～S29 |
| | 鳴子 | 北上川 | 江合川 | 210 | 50.00 | A.C | 94.5 | 215 | 1,600 | 700 | F.A.P | S26～S33 |
| | 湯田 | 北上川 | 和賀川 | 583 | 114.16 | A.G.C | 89.5 | 265 | 2,200 | 1,800 | F.A.P | S28～S40 |
| | 四十四田※1 | 北上川 | 上川 | 1,196 | 47.10 | G.C+E.F | 50.0 | 480 | 1,350 | 650 | F.P | S35～S43 |
| | 釜房 | 名取川 | 碁石川 | 195 | 45.30 | G.C | 45.5 | 177 | 1,650 | 800 | F.N.W.I.P | S39～S45 |
| | 白川 | 最上川 | 置賜白川 | 205 | 50.00 | C.C.F | 66.0 | 348 | 1,400 | 1,100 | F.N.A.W.I.P | S43～S56 |
| | 御所※1 | 北上川 | 雫石川 | 635 | 65.00 | G.C+C.C.F | 52.5 | 327 | 2,450 | 1,250 | F.N.W.P | S42～S56 |
| | 浅瀬石川 | 岩木川 | 浅瀬石川 | 226 | 53.10 | G.C | 91.0 | 330 | 2,000 | 1,500 | F.N.W.P | S46～S63 |
| | 寒河江 | 最上川 | 寒河江川 | 231 | 109.00 | C.C.F | 112.0 | 510 | 2,000 | 1,700 | F.N.A.W.P | S47～H２ |
| | 玉川 | 雄物川 | 玉川 | 287 | 254.00 | G.C | 100.0 | 442 | 2,800 | 2,600 | F.N.A.W.I.P | S47～H２ |
| | 七ヶ宿 | 阿武隈川 | 白石川 | 237 | 109.00 | C.C.F | 90.0 | 565 | 1,750 | 1,500 | F.N.A.W.I | S48～H３ |
| | 三春 | 阿武隈川 | 大滝根川 | 226 | 42.80 | G.C | 65.0 | 174 | 700 | 600 | F.N.A.W.I | S47～H９ |
| | 月山 | 赤川 | 梵字川 | 240 | 65.00 | G.C | 123.0 | 393 | 2,900 | 1,900 | F.N.W.P | S51～H13 |
| | 摺上川 | 阿武隈川 | 摺上川 | 160 | 153.00 | C.C.F | 105.0 | 719 | 850 | 820 | F.N.A.W.I.P | S57～H17 |
| | 長井 | 最上川 | 置賜野川 | 101 | 51.00 | G.C | 125.5 | 381 | 1,000 | 780 | F.N.A.W.P | S54～H22 |
| | 森吉山 | 米代川 | 小又川 | 248 | 78.10 | C.C.F | 89.9 | 786 | 2,300 | 2,200 | F.N.A.W.P | S48～H23 |
| | 胆沢 | 北上川 | 胆沢川 | 185 | 143.00 | C.C.F | 127.0 | 723 | 2,250 | 2,210 | F.N.A.W.P | S58～H25 |
| | 津軽石 | 北上川 | 津軽石川 | 172 | 140.90 | C.C.F | 97.2 | 342 | 3,100 | 2,940 | F.N.A.W.I.P | S63～H28 |
| 建設 | 成瀬 | 雄物川 | 成瀬川 | 68 | 78.50 | C.S.G | 114.5 | 755 | 460 | 410 | F.N.A.W.P | S58～ |
| | 鳥海 | 子吉川 | 子吉川 | 84 | 46.80 | C.S.G | 81.0 | 365 | 780 | 700 | F.N.W.P | H５～ |
| | 鳴瀬川総合開発 | 鳴瀬川 | 鳴瀬川 | 42 | 45.60 | C.S.G | 107.5 | 358 | 660 | 630 | F.N.A.P | H４～ |
| | 荒砥沢 | 鳴瀬川 | 鳴瀬川 | 59 | 18.00 | C.C.F | 80.0 | 310 | 650 | 600 | F | |

※１ ダムの型式 …GC:重力コンクリートAC:アーチコンクリートAGC:アーチ重力コンクリートDAC:ダブルアーチコンクリート、
FF:表面遮水フィルEF:アースフィルCCF:中央コアフィルCSG:台形CSG
※２ ダムの目的 …F:洪水調整N:流水の正常な機能の維持A:特定かんがいW:上水I:工水P:発電
※３ 凍沢ダムは、令和3年4月現在、宮城県管理ダム
※４ 四十四田ダムと御所ダムは、北上川上流ダム再生事業を実施中

## 《直轄事業》 砂防流域の諸元

| 水・山系名 | 河川名 | 直轄施工区域延長(km) | 完成施設 堰堤(基) | 完成施設 床固(基) | 完成施設 流路工(m) | 着工年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最上川 | 立谷沢川 | 164 | 45 | 1 | 21,000 | 昭和12年 | |
| | 角川 | 128 | 45 | 3 | 0 | 昭和37年 | |
| | 銅山川 | 186 | 51 | 9 | 2,420 | 昭和22年 | |
| | 寒河江川 | 332 | 41 | 0 | 0 | 昭和26年 | |
| | 鮭川 | 250 | 31 | 0 | 0 | 昭和53年 | |
| | 小計 | 1,060 | 213 | 13 | 23,420 | | |
| 赤川 | 大鳥川 | 268 | 15 | 0 | 115 | 昭和62年 | |
| | 梵字川 | 282 | 5 | 0 | 0 | 昭和62年 | |
| | 小計 | 550 | 20 | 0 | 115 | | |
| 阿武隈川 | 荒川 | 64 | 33 | 2 | 927 | 昭和11年 | |
| | 松川 | 84 | 16 | 7 | 4,994 | 昭和25年 | |
| | 須川 | 98 | 16 | 0 | 0 | 昭和52年 | |
| | 内川 | 83 | 0 | 3 | 0 | 令和元年 | |
| | 小計 | 329 | 65 | 12 | 5,921 | | |
| 八幡平山系 | 松川 | 218 | 12 | 2 | 131 | 平成２年 | |
| | 零石川 | 330 | 13 | 6 | 0 | 平成２年 | |
| | 玉川 | 509 | 17 | 1 | 0 | 平成２年 | |
| | 小計 | 1,057 | 42 | 9 | 131 | | |
| 合計 | | 2,913 | 340 | 31 | 29,587.0 | | |

注） 流路工は河川延長

## 《直轄事業》 地すべり対策の諸元

| 水系名 | 地区名 | 地すべり防止区域指定面積(ha) | 完成施設 集水井(基) | 完成施設 表面排水工(m) | 完成施設 排水トンネル(m) | 着工年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最上川 | 月山（志津）地区 | 154.4 | 25.0 | 72.0 | ― | 平成21年 | |
| 赤川 | 月山（田麦俣）地区 | 275.8 | 11.0 | 1,058.0 | ― | 平成21年 | |
| 合計 | | 430.2 | 36.0 | 1,130.0 | ― | | |

## 《直轄事業》 海岸の諸元

| 海岸名 | 直轄海岸告示区域 | 事業内容 | 計画 潮位(m) | 計画 波高(m) | 計画 周期(sec) | 諸元 波長(m) | 諸元 堤防高(m) | 着工年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台湾南部海岸 | 13,904㎞ | 侵食対策 | T.P.1.60 | 7.70 | 13.0 | 264 | T.P.7.20 | 平成12年 |
| 久慈港海岸 | 940.537㎡ | 津波対策 | T.P.0.72 | 6.5 | 13.0 | 160.26～187.35 | T.P.4.98～T.P.6.68 | 平成２年 |

## 沿岸の名称及び区分

| 都道府県名 | 沿岸名 | 区域 起点 | 区域 終点 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 青森 | 下北八戸 | 岩手県界 | 北海岬 | |
| 青森 | 陸奥湾 | 北海岬 | 根岸 | 根岸は平舘漁港区域の南端とする。 |
| 青森 | 津軽 | 根岸 | 秋田県界 | 根岸は平舘漁港区域の南端とする。 |
| 秋田 | 秋田 | 青森県界 | 山形県界 | |
| 山形 | 山形 | 秋田県界 | 新潟県界 | |
| 岩手 | 三陸北 | 青森県界 | 鮎ヶ崎 | |
| 岩手 | 三陸南 | 鮎ヶ崎 | 黒崎(牡鹿半島) | |
| 宮城 | 仙台湾 | 黒崎(牡鹿半島) | 荒屋ヶ岬 | |
| 福島 | 福島 | 荒屋ヶ岬 | 茨城県界 | |

## 《道路管理延長》

| 路線名 | 管理区間 起点 | 管理区間 終点 | 区間延長 | 管理している事務所 |
|---|---|---|---|---|
| 一般国道４号 | 栃木・福島県境（福島県西白河郡西郷村） | 青森県青森市 | 570.5km | ・郡山河川国道事務所 ・福島河川国道事務所 ・仙台河川国道事務所 ・岩手河川国道事務所 ・青森河川国道事務所 |
| 一般国道６号 | 茨城・福島県境（福島県いわき市） | 宮城県岩沼市※ | 158.2km | ・磐城国道事務所 ・仙台河川国道事務所 |
| 一般国道７号 | 新潟・山形県境（山形県鶴岡市） | 青森県青森市 | 452.6km | ・酒田河川国道事務所 ・秋田河川国道事務所 ・能代河川国道事務所 ・青森河川国道事務所 |
| 一般国道13号 | 福島県福島市 | 秋田県秋田市 | 361.7km | ・福島河川国道事務所 ・山形河川国道事務所 ・最上河川国道事務所 ・秋田河川国道事務所 ・仙台河川国道事務所 |
| 一般国道45号 | 宮城県仙台市 | 青森県十和田市※ | 747.1km | ・南三陸沿岸国道事務所 ・三陸国道事務所 ・青森河川国道事務所 |
| 一般国道46号 | 岩手県盛岡市 | 秋田県大仙市※ | 93.8km | ・岩手河川国道事務所 ・秋田河川国道事務所 |
| 一般国道47号 | 宮城県大崎市※ | 山形県酒田市 | 133.4km | ・山形河川国道事務所 ・酒田河川国道事務所 |
| 一般国道48号 | 宮城県仙台市 | 山形県天童市※ | 53.4km | ・仙台河川国道事務所 ・山形河川国道事務所 |
| 一般国道49号 | 福島県いわき市 | 新潟・福島県境（福島県耶麻郡西会津町） | 173.3km | ・磐城国道事務所 ・郡山国道事務所 |
| 一般国道101号 | 青森県青森市 | 青森県鰺ヶ沢町 | 23.2km | ・青森河川国道事務所 |
| 一般国道104号 | 青森県八戸市 | 青森県三戸郡南部町※ | 18.3km | ・青森河川国道事務所 |
| 一般国道108号 | 宮城県石巻市 | 宮城県大崎市 | 40.2km | ・仙台河川国道事務所 |
| 一般国道112号 | 山形県山形市 | 山形県鶴岡市 | 101.7km | ・山形河川国道事務所 ・酒田河川国道事務所 |
| 一般国道113号 | 新潟・山形県境（山形県西置賜郡小国町） | 山形県高畠町 | 52.5km | ・山形河川国道事務所 |
| 一般国道115号 | 福島県福島市 | 福島県桑折町 | 36.0km | ・福島河川国道事務所 |
| 一般国道283号 | 岩手県遠野市 | 岩手県遠野市 | 33.7km | ・南三陸沿岸国道事務所 |
| 東北横断自動車道 | 遠野IC（岩手県遠野市） | 東和IC（岩手県花巻市） | 33.6km | ・南三陸沿岸国道事務所 |
| 日本海沿岸東北自動車道 | 大館北IC（秋田県大館市） | 小坂北IC（秋田県鹿角郡小坂町） | 13.7km | ・能代河川国道事務所 |
| | 本荘IC（秋田県由利本荘市） | 岩城IC（秋田県由利本荘市） | 21.6km | ・秋田河川国道事務所 |
| | 酒田みなとIC（山形県酒田市） | 遊佐比子IC（山形県遊佐町） | 5.7km | ・酒田河川国道事務所 |
| | あつみ温泉IC（山形県鶴岡市） | 鶴岡JCT（山形県鶴岡市） | 24.8km | ・酒田河川国道事務所 |
| 東北中央自動車道 | 福島JCT（福島県福島市） | 東根北IC（山形県東根市） | 40.6km | ・福島河川国道事務所 ・山形河川国道事務所 |
| | 大石田村山IC（山形県村山市） | 尾花沢IC（山形県尾花沢市） | 5.4km | ・山形河川国道事務所 |
| 19路線 計 | | | 3195.0km | |

※重複区間は含まない。 （令和3年5月現在）

## 管内の港湾

| 県名 | 国際拠点港湾 | 重要港湾 | 地方港湾・56条港湾 | 避難港 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | | 青森港、むつ小川原港、八戸港 | 大畑港、大間港、川内港、野辺地港、小湊港、子ノ口港、体屋港、津軽港、仏ヶ浦港、関根浜港 | 尻屋岬港、深浦港 |
| 岩手県 | | 久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港 | 八木港、小本港 | |
| 宮城県 | 仙台塩釜港 | | 荻浜港、女川港、金華山港、気仙沼港、御崎港、表浜港 | 雄勝港 |
| 秋田県 | | 能代港、船川港、秋田港 | 本荘港 | 戸賀港 |
| 山形県 | | 酒田港 | 加茂港 | 鼠ヶ関港 |
| 福島県 | | 相馬港、小名浜港 | 江名港、中之作港、岩島港、湯南港 | 久之浜港 |
| 計 | 1 | 13 | 24 | 6 |

## 管内空港の諸元

| 県名 | 空港名称 | 所在地 | 種別 | 滑走路（m） | 供用開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 青森空港 | 青森市 | 地方管理空港 | 3,000×60 | 平成17年4月 |
| | 三沢飛行場 | 三沢市 | 共用空港 | 3,050×45 | ― |
| 岩手県 | 花巻空港 | 花巻市 | 地方管理空港 | 2,500×45 | 平成17年3月 |
| 宮城県 | 仙台空港 | 岩沼市<br>名取市 | 拠点空港<br>（国管理空港） | (A) 1,200×45<br>(B) 3,000×45 | 昭和46年12月<br>平成10年3月 |
| 秋田県 | 大館能代空港 | 北秋田市 | 地方管理空港 | 2,000×45 | 平成10年7月 |
| | 秋田空港 | 秋田市 | 拠点空港<br>（特定地方管理空港） | 2,500×60 | 昭和56年6月 |
| 山形県 | 庄内空港 | 酒田市<br>鶴岡市 | 地方管理空港 | 2,000×45 | 平成3年10月 |
| | 山形空港 | 東根市 | 拠点空港<br>（特定地方管理空港） | 2,000×45 | 昭和56年4月 |
| 福島県 | 福島空港 | 須賀川市<br>石川郡玉川村 | 地方管理空港 | 2,500×60 | 平成10年12月 |
| 計 | 9 | | | 23,750 m | |

## 国営公園等の諸元

| 名称 | 所在地 | 面積(ha) | 供用開始 |
|---|---|---|---|
| 国営みちのく杜の湖畔公園 | 宮城県柴田郡川崎町 | 647.4 | 平成元年8月1日 一部開園<br>平成26年6月8日 全面開園 |
| 国営追悼・祈念施設 | 岩手県陸前高田市 | 約10 | 令和元年9月22日 一部供用<br>令和3年4月1日 全面供用 |
| | 宮城県石巻市 | 約10 | 令和3年3月28日 全面供用 |
| | 福島県双葉郡浪江町 | 約10 | |

## 凡例

| | |
|---|---|
| | 流域界 |
| | 一級河川直轄管理区間・名称 |
| | 遊水地 |
| | 直轄ダムと集水区域 管理 建設中 調査中 |
| | 補助ダム 建設中 調査中 |
| | 直轄砂防区域 |
| | 直轄地すべり防止区域 |
| | 常時観測火山 |
| | 直轄海岸施工区域 |
| | 沿岸の区分 |
| | 一般国道（直轄改築区間） |
| (4車以上) (2車) (自車道区間) (自車道区間) | 一般国道（直轄管理区間） |
| (4車以上) (2車以下) (事業中) (自車道区間) (自車道区間) | 一般国道（直轄管理区間外） |
| (事業中) (自車道区間) | 主要地方道 |
| (地理院作図) | 一般県道 |
| (4車以上) (暫定2車) (簡易2車) (基本計画) | 高速自動車国道 |
| (4車以上) (暫定2車) (事業中) | 高速自動車国道（直轄高速） |
| (4車以上) (暫定2車) (事業中) | 有料道路 |
| 一般道路 特殊道路 | 通行規制区間（一般、特殊） |
| ITSスポット 高速情報ラジオ | 路側放送 |
| 道の駅 未供用 | 道の駅 |
| みなとオアシス おおもり | みなとオアシス |
| | 通年通行不能区間 |
| | 冬季通行不能区間 |
| | 国営公園等 |
| | 無線中継所（無人） |
| | レーダ雨雪量計 |
| | GPS波浪計 |
| | 拠点空港（国管理空港） |
| | 拠点空港（特定地方管理空港） |
| | 地方管理空港 |
| | 共用空港 |
| | 港湾区域 |
| | 国際拠点港湾 |
| | 重要港湾 |
| | 地方港湾及び56条港湾 |
| | 避難港 |
| | 東北地方整備局 |
| | 河川・道路等関係事務所・管理所 |
| | 河川関係出張所・ダム管理支所 |
| | 道路関係出張所 |
| | 港湾空港関係事務所 |
| | 復興局・支所・事務所 |
| | 県界・郡市界・町村界 |

1：500,000

国土交通省 東北地方整備局

株式会社 ミップ アクト 仙台 仙台市青葉区国分町3-6-7ENDOCIL-IV TEL. (022)-257-4228