入　札　調　書

１．件名　　大曲国道維持出張所屋上防水改修作業

１．所属事務所　　湯沢河川国道事務所

１．入札日時　　令和8年7月28日　　10時10分

１．落札決定日　　令和8年7月28日

契約担当官等又は執行員　　湯沢河川国道事務所　経理課　専門調査官

立会員

（単位：円）

業　者　名	第　1　回 金　額	第　2　回 金　額	第　3　回 金　額	見　積　額	摘　要
髙吉建設（株）	6,800,000				
（株）東日コーポレーション	3,150,000				落札

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

予定価格（消費税抜き）	非公表
調査基準価格（消費税抜き）	

大曲国道維持出張所屋上防水改修作業　　設計書	
履　行　場　所	大曲国道維持出張所（秋田県大仙市飯田字大道端128）
履　行　期　間	契約締結の翌日　から　令和8年10月30日　まで
設　計　説　明	本作業は、大曲国道維持出張所において、屋上の防水改修を行うものである。
予　算　科　目	目　　事業名
作業費　￥	

国土交通省　東北地方整備局

内　訳　書

項目・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設作業		式	1.0			
整理清掃後片付け	小規模	㎡	198.0			
枠組本足場	900枠 手摺先行方式 12m以下 60日	㎡	141.0			
安全手摺り	60日	m	36.5			
ネット状養生シート張り		㎡	141.0			
仮設材運搬費	枠組本足場	㎡	141.0			
仮設材運搬費	安全手摺り	m	36.5			
仮設材運搬費	ネット類	㎡	141.0			
安全設備	親綱	式	1.0			
防水作業		式	1.0			
既存端末金物撤去		m	58.0			
高圧洗浄		㎡	175.0			
既存立上り防水層撤去		㎡	23.0			
既存撤去、新規塩ビ改修ドレン設置	75Φ 増貼り補強	箇所	6.0			
新規塩ビシート防水	絶縁工法 平場	㎡	175.0			
同上立上り		㎡	23.0			
入隅鋼板納め		m	56.0			
端末L型アングル取付	シーリング共	m	58.0			
荷揚げ費		式	1.0			
発生材処分費		式	1.0			
作業費計		式	1.0			
諸経費		式	1.0			
小計		式	1.0			
消費税		式	1.0			
合計		式	1.0			