積算内訳書

１．業務名

業務名	院内地区道路補足設計業務
履行場所	湯沢河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　工務第二課

２）履行期間　　363 日間　　自　令和　7年10月 3日
至　令和　8年 9月30日

３）設計説明

本業務は、一般国道１３号真室川雄勝道路事業の一環として測量業務、道路詳細設計及び一般構造物詳細設計を行い、道路工事に供するものである。

４）業務内容

積算内訳書

業務名	院内地区道路補足設計業務	業 種	測量業務
		項 目	基準点測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量	式	1	157,640	
基準点測量	式	1	157,640	
４級基準点測量	式	1	157,640	４級基準点測量 4 点 永久標識設置なし,伐採含む
地形測量	式	1	3,645,694	
三次元点群測量	式	1	3,645,694	
三次元点群測量	式	1	3,645,694	ＵＡＶレーザ測量 (0.1)1 (km2)式
共通	式	1	163,750	
共通	式	1	163,750	
打合せ等	式	1	163,750	打合せ 1 式
直接経費	式	1	81,000	
直接経費	式	1	81,000	
電子成果品作成費	式	1	81,000	電子成果品作成費 1 式
技術管理費	式	1	54,200	
技術管理費	式	1	54,200	
成果検定費等	式	1	54,200	成果検定費 1 式
直接測量費	式	1	4,102,284	

積算内訳書

業務名	院内地区道路補足設計業務	業 種	測量業務
		項 目	直接測量費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
間接測量費	式	1	3,247,716	
諸経費	式	1	3,247,716	
測量業務価格	式	1	7,350,000	
道路設計	式	1	8,375,465	
道路設計	式	1	2,218,008	
道路詳細設計	式	1	2,218,008	道路詳細設計（B） (0.3)1 (km)式 縮尺1/1,000
一般構造物設計	式	1	6,157,457	
一般構造物詳細設計	式	1	6,157,457	箱型函渠 (1)1(箇所)式 No.327 箱型函渠 (1)1(箇所)式 No.331 補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］ (2)1(箇所)式 No.326～328 補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］ (2)1(箇所)式 上院内IC-Dランプ 吊柵 (1)1(ﾀｲﾌﾟ)式 No.174 吊柵

積算内訳書

業務名	院内地区道路補足設計業務	業 種	設計業務
		項 目	道路設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1)1 (ﾀｲﾌﾟ)式 No.184
共通	式	1	572,920	
共通（設計業務）	式	1	572,920	
打合せ等	式	1	437,500	打合せ 1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	466,468	
直接経費	式	1	466,468	
旅費交通費	式	1	55,468	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	411,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,414,853	
その他原価	式	1	4,741,232	
一般管理費等	式	1	7,613,915	
業務価格	式	1	21,770,000	
業務価格	式	1	29,120,000	