積算内訳書

１．業務名

業務名	睦成地区地質調査
履行場所	秋田県横手市睦成～杉目　地内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　調査課

２）履行期間　　345 日間　　自　令和　8年 3月12日

至　令和　9年 2月19日

３）設計説明

本業務は、一般国道１３号横手北道路改築事業の一環として、秋田県横手市睦成～杉目地内において地質調査を行うものである。

４）業務内容

数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	睦成地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	24,562,743	
直接調査費	式	1	18,205,390	
機械ボーリング	式	1	10,720,300	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 18 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 25 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 27 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 49 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 38 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 12 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 148 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66

積算内訳書

業務名	睦成地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 34 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86 mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 1 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サンプリング	式	1	177,000	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 6 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	4,623,570	標準貫入試験 51 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 50 回 砂・砂質土 標準貫入試験 182 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 1 回 軟岩 孔内載荷試験 10 回 普通載荷
土質試験	式	1	2,161,720	室内土質試験 1 式
総合解析	式	1	296,800	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	194,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	32,000	検定費等

積算内訳書

業務名	睦成地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				16 本
間接調査費	式	1	6,357,353	
運搬費	式	1	3,041,470	運搬費 1 式
準備費	式	1	498,160	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式
仮設費	式	1	2,301,600	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	388,910	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	127,213	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	24,562,743	
間接費	式	1	15,127,257	
諸経費	式	1	15,127,257	
一般調査業務費	式	1	39,690,000	
解析等調査	式	1	1,552,650	
直接業務費	式	1	1,552,650	
解析等調査	式	1	1,552,650	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	299,600	

積算内訳書

業務名	睦成地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通	式	1	299,600	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,852,250	
その他原価	式	1	997,436	
一般管理費等	式	1	1,530,314	
解析等調査業務費	式	1	4,380,000	
調査業務価格	式	1	44,070,000	