積算内訳書

１．業務名

業務名	R7-8雄物川上流流量観測業務
履行場所	湯沢河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　395 日間　　自　令和　7年11月 1日
至　令和　8年11月30日

３）設計説明

本業務は、雄物川上流における雄物川水系水文調査の一環として、水文観測所保守点検・流量観測・水位流量曲線作成・水文資料整理・水質採水等を行うものである。

４）業務内容

・別添　数量総括表及び特記仕様書のとおり

積算内訳書

業務名	R7-8雄物川上流流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測	式	1	21,102,923	
水文観測所保守点検	式	1	5,323,894	
水文観測所保守点検	式	1	5,323,894	計画準備 1 業務 点検報告 1 式 現地調査 (1)1 (回)式 定期保守点検 (9)1 (回)式 臨時保守点検 1 式 観測所整備 1 式 観測所台帳の更新 20 観測所 報告書作成 1 業務
流量観測	式	1	9,141,376	
流量観測	式	1	9,141,376	計画準備 1 業務 流量観測結果報告 1 回 現地調査 (1)1 (回)式 低水流量観測 (80)1 (回)式 高水流量観測 1 式

積算内訳書

業務名	R7-8雄物川上流流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				機械経費 1 式 河川定期横断測量　直接水準(平地) 23 本 平均測量幅:140m 河川定期横断測量　複写 23 断面 河川深浅測量 13 測線 水位：1m≦h≦3m 平均測量幅：44.0m 報告書作成 1 業務
水位流量曲線作成	式	1	3,186,513	
水位流量曲線作成	式	1	3,186,513	計画準備 1 業務 基礎資料の収集・点検 8 観測所 水位流量曲線の作成 8 観測所 観測所配置図の作成 8 観測所 H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成 8 観測所 報告書作成 1 業務
水文資料整理	式	1	2,329,020	
水文資料整理	式	1	2,329,020	計画準備 1 業務 観測値のWISEF変換

積算内訳書

業務名	R7-8雄物川上流流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式 観測値の補正 1 式 標準照査 1 式 統計資料の作成 1 式 報告書作成 1 業務 水文水質データベース登録 1 回
水質採水	式	1	1,122,120	
水質採水	式	1	1,122,120	計画準備 1 式 現地調査 1 式 採水運搬 12 回
共通	式	1	299,700	
共通	式	1	299,700	
打合せ等	式	1	299,700	打合せ 1 式
直接経費	式	1	465,565	
直接経費	式	1	465,565	
旅費交通費	式	1	295,565	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	170,000	電子成果品作成費

積算内訳書

業務名	R7-8雄物川上流流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
直接測量費	式	1	21,868,188	
間接測量費	式	1	15,261,812	
諸経費	式	1	15,261,812	
測量業務価格	式	1	37,130,000	