積算内訳書

１．業務名

業務名	R7-8雄物川中流流量観測業務
履行場所	湯沢河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　395 日間　　自　令和　7年11月 1日
至　令和　8年11月30日

３）設計説明

本業務は、雄物川中流における雄物川水系水文調査の一環として、水文観測所保守点検・流量観測・水位流量曲線作成・水文資料整理・水質採水等を行うものである。

４）業務内容

・別添　数量総括表及び特記仕様書のとおり

積算内訳書

業務名	R7-8雄物川中流流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測	式	1	20,409,390	
水文観測所保守点検	式	1	3,218,901	
水文観測所保守点検	式	1	3,218,901	計画準備 1 業務 点検報告 1 式 現地調査 (1)1 (回)式 定期保守点検 (9)1 (回)式 臨時保守点検 1 式 観測所整備 1 式 観測所台帳の更新 11 観測所 報告書作成 1 業務
流量観測	式	1	12,117,956	
流量観測	式	1	12,117,956	計画準備 1 業務 流量観測結果報告 1 回 現地調査 (1)1 (回)式 低水流量観測 (60)1 (回)式 高水流量観測 1 式

積算内訳書

業務名	R7-8雄物川中流流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				機械経費 1 式 河川定期横断測量　直接水準(平地) 16 本 平均測量幅:46m 河川定期横断測量　複写 16 断面 河川深浅測量 11 測線 水深：1m≦ｈ≦3m 平均測量幅：113.0m 河川深浅測量 1 測線 水深：3m≦ｈ 平均測量幅：107.0m 報告書作成 1 業務
水位流量曲線作成	式	1	2,457,057	
水位流量曲線作成	式	1	2,457,057	計画準備 1 業務 基礎資料の収集・点検 6 観測所 水位流量曲線の作成 6 観測所 観測所配置図の作成 6 観測所 H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成 6 観測所 報告書作成 1 業務
水文資料整理	式	1	1,560,366	

積算内訳書

業務名	R7-8雄物川中流流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文資料整理	式	1	1,560,366	計画準備 1 業務 観測値の補正 1 式 標準照査 1 式 統計資料の作成 1 式 報告書作成 1 業務 水文水質データベース登録 1 回
水質採水	式	1	1,055,110	
水質採水	式	1	1,055,110	計画準備 1 式 現地調査 1 式 採水運搬 12 回
共通	式	1	299,700	
共通	式	1	299,700	
打合せ等	式	1	299,700	打合せ 1 式
直接経費	式	1	448,936	
直接経費	式	1	448,936	
旅費交通費	式	1	278,936	旅費交通費（率計上・宿泊無）

積算内訳書

業務名	R7-8雄物川中流流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
電子成果品作成費	式	1	170,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	21,158,026	
間接測量費	式	1	14,801,974	
諸経費	式	1	14,801,974	
測量業務価格	式	1	35,960,000	