# 積算内訳書

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | 八幡平山系砂防施設設計業務 |
| 履行場所 | 湯沢河川国道事務所管内 |

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　217 日間　　自　令和　8年 3月18日

至　令和　8年10月20日

３）設計説明

４）業務内容

# 積算内訳書

| 業務名 | 八幡平山系砂防施設設計業務 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 基準点測量 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 基準点測量 | 式 | 1 | 1,261,920 | |
| 基準点測量 | 式 | 1 | 1,261,920 | |
| ３級基準点測量 | 式 | 1 | 373,320 | ３級基準点測量<br>2 点<br>永久標識設置なし,伐採含む<br>基準点設置<br>1 点<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ杭設置 |
| ４級基準点測量 | 式 | 1 | 888,600 | ４級基準点測量<br>20 点<br>永久標識設置なし,伐採含む |
| 地形測量 | 式 | 1 | 604,825 | |
| 三次元点群測量 | 式 | 1 | 604,825 | |
| 三次元点群測量 | 式 | 1 | 604,825 | ＵＡＶレーザ測量<br>(0.015)1 (km2)式 |
| 応用測量 | 式 | 1 | 3,393,260 | |
| 路線測量 | 式 | 1 | 3,393,260 | |
| 路線測量 | 式 | 1 | 3,393,260 | 作業計画<br>1 業務<br>現地踏査<br>0.5 km<br>伐採<br>0.5 km<br>線形決定（条件点の観測）<br>10 点<br>ＩＰ設置 |

# 積算内訳書

| 業務名 | 八幡平山系砂防施設設計業務 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 応用測量 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.5 km<br>中心線測量<br>0.5 km<br>仮ＢＭ設置測量<br>0.5 km<br>縦断測量<br>0.5 km<br>横断測量<br>0.5 km<br>用地幅杭設置測量<br>0.5 km |
| 共通 | 式 | 1 | 47,000 | |
| 共通 | 式 | 1 | 47,000 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 47,000 | 関係機関協議資料作成<br>2 機関 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 94,000 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 94,000 | |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 94,000 | 電子成果品作成費<br>1 式 |
| 直接測量費 | 式 | 1 | 5,401,005 | |
| 間接測量費 | 式 | 1 | 4,238,995 | |
| 諸経費 | 式 | 1 | 4,238,995 | |
| 測量業務価格 | 式 | 1 | 9,640,000 | |
| 道路設計 | 式 | 1 | 372,653 | |

# 積算内訳書

| 業務名 | 八幡平山系砂防施設設計業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 道路設計 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 道路設計 | 式 | 1 | 372,653 | |
| 道路概略設計 | 式 | 1 | 372,653 | 道路概略設計（B）<br>(0.5 )1 (km)式<br>縮尺1/2,500 |
| 砂防構造物設計 | 式 | 1 | 5,408,180 | |
| 砂防構造物設計 | 式 | 1 | 5,408,180 | |
| 砂防堰堤及び床固工の設計 | 式 | 1 | 2,872,060 | 砂防堰堤及び床固工予備設計<br>1 式<br>堰堤高１５m未満 |
| 砂防床固工補修設計 | 式 | 1 | 2,536,120 | 砂防床固工補修設計<br>1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 818,235 | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 818,235 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 590,500 | 打合せ<br>1 式<br>関係機関打合せ協議<br>1 式 |
| その他 | 式 | 1 | 88,075 | 合同現地踏査<br>1 回<br>条件明示チェックシートの作成<br>1 工種 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 139,660 | 公開成果品作成<br>1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 401,528 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 401,528 | |

# 積算内訳書

| 業務名 | 八幡平山系砂防施設設計業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 直接経費 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 41,528 | 旅費交通費（率計上・宿泊無）<br>1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 360,000 | 電子成果品作成費<br>1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 7,000,596 | |
| その他原価 | 式 | 1 | 3,549,665 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 5,679,739 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 16,230,000 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 25,870,000 | |