積算内訳書

１．業務名

業務名	八幡平山系砂防施設地質調査業務
履行場所	秋田県仙北市田沢湖生保内地内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　188 日間　　自　令和　8年 3月27日

至　令和　8年 9月30日

３）設計説明

本業務は、八幡平山系直轄砂防施設に関する地質調査を行うものである。

４）業務内容

機械ボーリング　１式

サウンディング及び原位置試験　１式

解析調査　１式

積算内訳書

業務名	八幡平山系砂防施設地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	6,524,441	
直接調査費	式	1	2,702,320	
機械ボーリング	式	1	1,617,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 19 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 25 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	778,300	標準貫入試験 19 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 25 回 軟岩
総合解析	式	1	203,520	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	93,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等 5 本
間接調査費	式	1	3,822,121	
運搬費	式	1	2,206,760	運搬費 1 式
準備費	式	1	696,900	準備及び跡片付け 1 式 搬入路伐採等 1 式 調査孔閉塞

積算内訳書

業務名	八幡平山系砂防施設地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	842,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	57,615	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	18,846	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6,524,441	
間接費	式	1	4,525,559	
諸経費	式	1	4,525,559	
一般調査業務費	式	1	11,050,000	
解析等調査	式	1	1,227,774	
直接業務費	式	1	1,227,774	
解析等調査	式	1	1,227,774	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	212,400	
共通	式	1	212,400	
打合せ等	式	1	212,400	打合せ 1 式 関係機関協議資料作成

積算内訳書

業務名	八幡平山系砂防施設地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 機関
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,440,174	
その他原価	式	1	775,533	
一般管理費等	式	1	1,184,293	
解析等調査業務費	式	1	3,400,000	
調査業務価格	式	1	14,450,000	