積算内訳書

１．業務名

業務名	横手地区地質調査
履行場所	秋田県横手市睦成～金沢中野　地内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　調査課

２）履行期間　　219 日間　　自　令和　7年 7月17日
至　令和　8年 2月20日

３）設計説明

本業務は、一般国道１３号横手北道路改築事業の一環として、秋田県横手市睦成～金沢中野地内において地質調査を行うものである。

４）業務内容

別添数量総括表のとおり。

積算内訳書

業務名	横手地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	6,968,678	
直接調査費	式	1	6,053,380	
機械ボーリング	式	1	3,001,100	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 24 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 15.5 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 42 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 3 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 41 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サンプリング	式	1	218,400	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 8 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,119,460	標準貫入試験 42 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 3 回 砂・砂質土 標準貫入試験

積算内訳書

業務名	横手地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				41 回 礫混じり土砂 孔内載荷試験 2 回 普通載荷
土質試験	式	1	1,384,380	室内土質試験 1 式
総合解析	式	1	195,040	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	127,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等 4 本
間接調査費	式	1	915,298	
運搬費	式	1	150,290	運搬費 1 式
準備費	式	1	336,120	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式
仮設費	式	1	257,200	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	129,371	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	42,317	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6,968,678	
間接費	式	1	4,811,322	
諸経費	式	1	4,811,322	

積算内訳書

業務名	横手地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	間接費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査業務費	式	1	11,780,000	
解析等調査	式	1	1,278,858	
直接業務費	式	1	1,278,858	
解析等調査	式	1	1,278,858	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	299,600	
共通	式	1	299,600	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,578,458	
その他原価	式	1	849,999	
一般管理費等	式	1	1,301,543	
解析等調査業務費	式	1	3,730,000	
調査業務価格	式	1	15,510,000	