積算内訳書

１．業務名

業務名	横手地区測量業務
履行場所	秋田県横手市八幡～横手市杉目　地内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　調査課

２）履行期間　　219 日間　　自　令和　7年 7月17日
至　令和　8年 2月20日

３）設計説明

本業務は、一般国道１３号横手北道路改築事業の一環として、秋田県横手市八幡～杉目地内において地形測量を行うものである。

４）業務内容

別添数量総括表のとおり。

積算内訳書

業務名	横手地区測量業務	業 種	測量業務
		項 目	基準点測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量	式	1	4,661,550	
基準点測量	式	1	4,361,300	
２級基準点測量	式	1	1,835,700	電子基準点のみを既知点とした２級 基準点測量 6 点 基準点設置 6 点 地下埋設
４級基準点測量	式	1	2,525,600	４級基準点測量 70 点 永久標識設置なし,伐採含まない
水準測量	式	1	300,250	
３級水準測量	式	1	300,250	３級水準測量観測（レベル等による ） 5 km
地形測量	式	1	9,856,029	
三次元点群測量	式	1	9,856,029	
三次元点群測量	式	1	9,856,029	地上レーザ測量 (0.01)1 (km2)式 ＵＡＶレーザ測量 (0.2)1 (km2)式 移動計測車両による測量 (0.05)1 (km2)式
共通	式	1	265,450	
共通	式	1	265,450	
打合せ等	式	1	265,450	打合せ 1 式

積算内訳書

業務名	横手地区測量業務	業 種	測量業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費	式	1	144,000	
直接経費	式	1	144,000	
電子成果品作成費	式	1	144,000	電子成果品作成費 1 式
技術管理費	式	1	290,180	
技術管理費	式	1	290,180	
成果検定費等	式	1	290,180	成果検定費 1 式
直接測量費	式	1	15,217,209	
間接測量費	式	1	10,742,791	
諸経費	式	1	10,742,791	
測量業務価格	式	1	25,960,000	