積算内訳書

１．業務名

業務名	杉目地区地質調査
履行場所	秋田県横手市杉目～金沢中野地内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　調査課

２）履行期間　　206 日間　　自　令和　8年 7月29日

至　令和　9年 2月19日

３）設計説明

本業務は、一般国道１３号横手北道路改築事業の一環として秋田県横手市杉目～金沢中野地内において地質調査を行うものである。

４）業務内容

数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	杉目地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	19,587,802	
直接調査費	式	1	16,394,060	
機械ボーリング	式	1	7,232,900	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 18 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86㎜ 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 14 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86㎜ 土質ボーリング(オールコアボーリング) 126 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66㎜ 土質ボーリング(オールコアボーリング) 100 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66㎜ 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66㎜
サンプリング	式	1	62,800	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 2 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	4,012,460	標準貫入試験 126 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 100 回 礫混じり土砂 標準貫入試験

積算内訳書

業務名	杉目地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				5 回 軟岩 孔内載荷試験 4 回 普通載荷 スクリューウエイト貫入試験 105 m 簡易動的コーン貫入試験 20 m
土質試験	式	1	4,620,060	室内土質試験 1 式
総合解析	式	1	259,840	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	186,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	20,000	検定費等 10 本
間接調査費	式	1	3,193,742	
運搬費	式	1	349,420	運搬費 1 式
準備費	式	1	471,200	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式
仮設費	式	1	1,908,100	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	350,404	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	114,618	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	19,587,802	

積算内訳書

業務名	杉目地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	直接調査費＋間接調査費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
間接費	式	1	12,322,198	
諸経費	式	1	12,322,198	
一般調査業務費	式	1	31,910,000	
解析等調査	式	1	1,561,556	
直接業務費	式	1	1,561,556	
解析等調査	式	1	1,561,556	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,875,356	
その他原価	式	1	1,009,879	
一般管理費等	式	1	1,544,765	
解析等調査業務費	式	1	4,430,000	
調査業務価格	式	1	36,340,000	