積算内訳書

１．業務名

業務名	金沢中野地区地質調査
履行場所	秋田県横手市金沢中野～美郷町金沢榊柳地内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　調査課

２）履行期間　　206 日間　　自　令和　8年 7月29日

至　令和　9年 2月19日

３）設計説明

本業務は、一般国道１３号横手北道路改築事業の一環として秋田県横手市金沢中野～美郷町金沢榊柳地内において地質調査を行うものである。

４）業務内容

数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	金沢中野地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	15,931,975	
直接調査費	式	1	14,308,920	
機械ボーリング	式	1	5,668,200	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 50 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 6 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 107 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 68 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サンプリング	式	1	188,400	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 6 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,557,420	標準貫入試験 107 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 68 回 礫混じり土砂 孔内載荷試験 4 回 普通載荷 スクリューウエイト貫入試験

積算内訳書

業務名	金沢中野地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				20 m
土質試験	式	1	5,470,940	室内土質試験 1 式
総合解析	式	1	232,960	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	177,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等 7 本
間接調査費	式	1	1,623,055	
運搬費	式	1	250,460	運搬費 1 式
準備費	式	1	461,920	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式
仮設費	式	1	504,700	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	305,911	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	100,064	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	15,931,975	
間接費	式	1	10,218,025	
諸経費	式	1	10,218,025	
一般調査業務費	式	1	26,150,000	
解析等調査	式	1	1,489,884	

積算内訳書

業務名	金沢中野地区地質調査	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接業務費	式	1	1,489,884	
解析等調査	式	1	1,489,884	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,803,684	
その他原価	式	1	971,283	
一般管理費等	式	1	1,485,033	
解析等調査業務費	式	1	4,260,000	
調査業務価格	式	1	30,410,000	