積算内訳書

１．業務名

業務名	安本地区測量業務
履行場所	秋田県横手市杉目～金沢中野地内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　調査課

２）履行期間　　184 日間　　自　令和　8年 8月20日

至　令和　9年 2月19日

３）設計説明

本業務は、一般国道13号横手北道路改築事業の一環として、秋田県横手市杉目～金沢中野地内において地形測量を行うものである。

４）業務内容

数量総括表のとおり。

積算内訳書

業務名	安本地区測量業務	業 種	測量業務
		項 目	基準点測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量	式	1	3,231,763	
基準点測量	式	1	3,028,120	
２級基準点測量	式	1	1,243,960	電子基準点のみを既知点とした２級 基準点測量 4 点 基準点設置 4 点 地下埋設
４級基準点測量	式	1	1,784,160	４級基準点測量 48 点 永久標識設置なし,伐採含まない
水準測量	式	1	203,643	
３級水準測量	式	1	203,643	３級水準測量観測（レベル等による ） 3.3 km
地形測量	式	1	7,010,735	
三次元点群測量	式	1	7,010,735	
三次元点群測量	式	1	7,010,735	ＵＡＶレーザ測量 (0.12)1 (km2)式 移動計測車両による測量 (0.03)1 (km2)式
共通	式	1	267,150	
共通	式	1	267,150	
打合せ等	式	1	267,150	打合せ 1 式
直接経費	式	1	126,000	

積算内訳書

業務名	安本地区測量業務	業 種	測量業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費	式	1	126,000	
電子成果品作成費	式	1	126,000	電子成果品作成費 1 式
技術管理費	式	1	216,220	
技術管理費	式	1	216,220	
成果検定費等	式	1	216,220	成果検定費 1 式
直接測量費	式	1	10,851,868	
間接測量費	式	1	7,878,132	
諸経費	式	1	7,878,132	
測量業務価格	式	1	18,730,000	