単　価　合　意　書

（包括式単価個別合意方式）

令和6年12月4日に契約した令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和６年１２月１９日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　松原　寛

受注者　　住所　宮城県仙台市青葉区一番町三丁目3番20号

氏名　東亜道路工業株式会社　東北支社

執行役員支社長　中野　誠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		127,138,712	
道路土工		式	1		4,011,310	
掘削工		m3	1,100		820,280	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,100	326.6	359,260	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	890	518	461,020	
路体盛土工		m3	180		981,900	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	5,455	981,900	
路床盛土工		m3	390		246,564	
路床盛土	2.5m未満	m3	10	8,728	87,280	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	1,002	40,080	
路床盛土	4.0m以上	m3	340	350.6	119,204	
法面整形工		式	1		252,056	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	898.3	17,966	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	540	433.5	234,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草工		式	1		1,710,510	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	1,110	1,541	1,710,510	
舗装工		式	1		69,727,271	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (本線)		式	1		37,356,990	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	3,590	1,188	4,264,920	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360ｍｍ	m2	1,460	1,520	2,219,200	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm	m2	3,520	2,208	7,772,160	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,450	1,677	5,785,650	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 3m超	m2	7,340	2,359	17,315,060	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (ﾗﾝﾌﾟ)		式	1		24,952,142	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	581	693.6	402,981	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	157	820	128,740	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	286	1,537	439,582	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	847	861.9	730,029	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,270	1,808	2,296,160	
表層(車道・路肩部) (駐車帯)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	550	1,894	1,041,700	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	8,550	2,329	19,912,950	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (国道13号)		式	1		5,553,900	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,420	2,295	5,553,900	
路面切削工		式	1		638,439	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,010	509.5	514,595	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	28	1,850	51,800	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	28	2,573	72,044	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		1,225,800	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-301	m2	200	6,129	1,225,800	
排水構造物工		式	1		2,362,603	
作業土工		式	1		193,566	
床掘り	土砂	式	1		1,694	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		22,771	
埋戻し		式	1		10,698	
埋戻し		式	1		141,100	
基面整正		式	1		17,303	
側溝工		式	1		1,554,223	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	69.9	13,863	969,023	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	133	3,656	486,248	
側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 L=0.5m	枚	7	14,136	98,952	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		119,474	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	75,284	75,284	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25	枚	1	44,190	44,190	
排水工		式	1		495,340	
路面排水 第1種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	11	35,556	391,116	
路面排水 第2種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	52,112	104,224	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		5,724,468	
縁石工		式	1		5,724,468	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1,550	1,251	1,939,050	
中央分離帯	HB-M1 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	182	20,799	3,785,418	
防護柵工		式	1		25,102,685	
路側防護柵工		式	1		23,152,326	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A3-3E 100m以上 曲線部補正無	m	1,238	16,509	20,438,142	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-SB3-2E	m	32	34,780	1,112,960	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A3-2B 21m未満 曲線部補正無	m	8	20,370	162,960	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-SB3-1B	m	43	33,448	1,438,264	
防護柵基礎工		式	1		1,950,359	
現場打防護柵基礎	SB種 H550-B1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	11	69,689	766,579	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A種 H520-B1500	m	8	51,747	413,976	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	SB種 H550-B1100	m	14	54,986	769,804	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識工		式	1		4,599,001	
大型標識工		式	1		4,599,001	
標識基礎	3500×1200×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	601,615	601,615	
標識基礎	5000×1400×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	2	917,208	1,834,416	
標識基礎	6000×1400×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	2	1,081,485	2,162,970	
区画線工		式	1		1,258,648	
区画線工		式	1		1,258,648	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	650	687.4	446,810	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	65	647.7	42,100	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	220	135.6	29,832	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温	m	4,270	131.8	562,786	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱	m	120	1,476	177,120	
道路付属施設工		式	1		3,638,957	
道路付属物工		式	1		3,470,987	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車線分離標	着脱式(穿孔式･3本脚) 30本以上	本	96	21,492	2,063,232	
分流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	757,404	757,404	
合流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	650,351	650,351	
照明工		式	1		167,970	
照明柱基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管基礎 φ500 L=1700	基	3	55,990	167,970	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		524,732	
管路工(管路部)		式	1		524,732	
埋設管路 第2種	FEP φ50×2条	m	5	2,208	11,040	
埋設管路 第3種	FEP φ50×2条	m	52	2,750	143,000	
埋設管路 第4種	FEP φ50×3条	m	2	3,411	6,822	
埋設管路 第5種	FEP φ50×3条	m	3	3,411	10,233	
埋設管路 第6種	FEP φ50×5条	m	4	4,960	19,840	
埋設管路 第7種	FEP φ50×6条	m	43	4,843	208,249	
埋設管路 第8種	FEP φ50×6条	m	15	5,385	80,775	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 立上部	FEP φ50	m	13	425.2	5,527	
埋設表示ｼｰﾄ	W=300mm 2倍	m	124	316.5	39,246	
付帯設備工		式	1		744,259	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		744,259	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900	箇所	4	179,973	719,892	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP φ50用	個	49	497.3	24,367	
構造物撤去工		式	1		3,205,686	
防護柵撤去工		式	1		461,472	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		式	1		461,472	
構造物取壊し工		式	1		607,575	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		197,688	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,410	290.7	409,887	
冬期安全施設撤去工		式	1		865,452	
防雪柵撤去		式	1		865,452	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		1,271,187	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	141	3,770	531,570	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	141	3,002	423,282	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		316,335	
仮設工		式	1		6,239,092	
防護施設工		式	1		5,480,043	
仮設防護柵		m	145	8,531	1,236,995	
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	232	18,289	4,243,048	
仮区画線工		式	1		505,856	
仮区画線		式	1		87,172	
仮区画線消去	削取り式	式	1		418,684	
交通管理工		式	1		253,193	
交通誘導警備員		式	1		43,203	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		209,990	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		127,138,712	
共通仮設費		式	1		18,317,092	
共通仮設費		式	1		2,003,553	
運搬費		式	1		150,221	
建設機械運搬費		式	1		150,221	
技術管理費		式	1		688,797	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,663	
簡易施工実態調査費		式	1		14,602	
保守管理(ICT)		式	1		51,954	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		568,578	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,164,535	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,313,539	
純工事費		式	1		145,455,804	
現場管理費		式	1		44,411,159	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		189,866,963	
一般管理費等		式	1		29,533,037	
工事価格		式	1		219,400,000	
消費税相当額		式	1		21,940,000	
工事費計		式	1		241,340,000	