積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事
工事地名	秋田県湯沢市桑崎　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　272日間　　自　　令和 7年 1月22日
　　至　　令和 7年10月20日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	139,322,814			
道路土工	式	1	4,396,152			
掘削工	m3	1,100	898,854	掘削	1,100	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；注１		
				土砂等運搬	890	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１		
路体盛土工	m3	180	1,076,040	路体(築堤)盛土	180	m3
				2.5m未満；注１		
路床盛土工	m3	390	270,228	路床盛土	10	m3
				2.5m未満；注１		
				路床盛土	40	m3
				2.5m以上4.0m未満；注１		
				路床盛土	340	m3
				4.0m以上；注１		
法面整形工	式	1	276,240	法面整形(切土部)	20	m2
				現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	540	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
防草工	式	1	1,874,790	防草ｼｰﾄ	1,110	m2
				t=2mm；		
舗装工	式	1	76,412,047			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	40,939,940	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	3,590	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ；		
				下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	1,460	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	3,520	m2
				瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm；		
				基層(車道・路肩部)	3,450	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	7,340	m2

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 3m超；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	27,342,980	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；	581	m2
				下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ；	157	m2
				下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ；	286	m2
				上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；	847	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,270	m2
				表層(車道・路肩部) (駐車帯) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	550	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超；	8,550	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	6,086,300	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,420	m2
路面切削工	式	1	699,627	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	1,010	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	28	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	28	m3
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	1,343,200	薄層ｶﾗｰ舗装 RPN-301；	200	m2
排水構造物工	式	1	2,588,960			
作業土工	式	1	212,148	床掘り 土砂；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	1,703,142	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	69.9	m
				US3-B400-H400；		
				側溝蓋	133	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用；		
				側溝蓋	7	枚
				鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 L=0.5m；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	130,910	現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				蓋	1	枚
				鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25；		
排水工	式	1	542,760	路面排水	11	箇所
				第1種		
				US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				路面排水	2	箇所
				第2種		
				US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
縁石工	式	1	6,272,830			
縁石工	式	1	6,272,830	ｱｽｶｰﾌﾞ	1,550	m
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満；		
				中央分離帯	182	m
				HB-M1 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
防護柵工	式	1	27,506,510			
路側防護柵工	式	1	25,369,450	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	1,238	m
				ﾒｯｷ品 Gr-A3-3E 100m以上 曲線部補正無；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	32	m
				ﾒｯｷ品 Gr-SB3-2E；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	8	m

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾒｯｷ品 Gr-A3-2B 21m未満 曲線部補正無；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	43	m
				ﾒｯｷ品 Gr-SB3-1B；		
防護柵基礎工	式	1	2,137,060	現場打防護柵基礎	11	m
				SB種 H550-B1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	8	m
				A種 H520-B1500；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	14	m
				SB種 H550-B1100；		
標識工	式	1	5,039,200			
大型標識工	式	1	5,039,200	標識基礎	1	基
				3500×1200×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2；		
				標識基礎	2	基
				5000×1400×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2；		
				標識基礎	2	基
				6000×1400×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2；		
区画線工	式	1	1,379,642			
区画線工	式	1	1,379,642	溶融式区画線	650	m
				溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	65	m
				溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm		
				排水性舗装無；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	220	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	4,270	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	120	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱；		
道路付属施設工	式	1	3,987,350			

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属物工	式	1	3,803,300	車線分離標	96	本
				着脱式(穿孔式･3本脚) 30本以上；		
				分流ﾉｰｽﾞ	1	箇所
				合流ﾉｰｽﾞ	1	箇所
照明工	式	1	184,050	照明柱基礎	3	基
				ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管基礎 φ500 L=1700；		
情報ﾎﾞｯｸｽ工	式	1	575,033			
管路工(管路部)	式	1	575,033	埋設管路	5	m
				第2種		
				FEPφ50×2条；		
				埋設管路	52	m
				第3種		
				FEPφ50×2条；		
				埋設管路	2	m
				第4種		
				FEPφ50×3条；		
				埋設管路	3	m
				第5種		
				FEPφ50×3条；		
				埋設管路	4	m
				第6種		
				FEPφ50×5条；		
				埋設管路	43	m
				第7種		
				FEPφ50×6条；		
				埋設管路	15	m
				第8種		
				FEPφ50×6条；		
				埋設管路	13	m
				立上部		
				FEPφ50；		
				埋設表示ｼｰﾄ	124	m
				W=300mm 2倍；		

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
付帯設備工	式	1	815,505			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	式	1	815,505	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 900×900×900； ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEPφ50用；	4 49	箇所 個
構造物撤去工	式	1	3,513,061			
防護柵撤去工	式	1	505,856	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
構造物取壊し工	式	1	665,850	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	1 1,410	式 m2
冬期安全施設撤去工	式	1	948,360	防雪柵撤去	1	式
運搬処理工	式	1	1,392,995	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 現場発生品運搬 鋼材；	141 141 1	m3 m3 式
仮設工	式	1	6,836,524			
防護施設工	式	1	6,004,740	仮設防護柵 車線分離標 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	145 232	m 本
仮区画線工	式	1	554,344	仮区画線 仮区画線消去 削取り式；	1 1	式 式
交通管理工	式	1	277,440	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間)	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
直接工事費	式	1	139,322,814			
共通仮設費	式	1	20,070,327			
共通仮設費	式	1	2,195,327			
運搬費	式	1	164,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	754,727	道路工事施設帳票作成費	1	式
				簡易施工実態調査費	1	式
				保守管理(ICT)	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,276,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	17,875,000			
純工事費	式	1	159,393,141			
現場管理費	式	1	48,662,000			
工事原価	式	1	208,055,141			
一般管理費等	式	1	32,344,859			
工事価格	式	1	240,400,000			