積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6～7年度 下院内地区改良舗装工事
工事地名	秋田県湯沢市下院内　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　272日間　　自　　令和 7年 1月22日
　　至　　令和 7年10月20日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 下院内地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	124,654,206			
道路土工	式	1	6,273,417			
掘削工	m3	870	310,155	掘削	870	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；注１		
路体盛土工	m3	540	2,314,320	路体(築堤)盛土	380	m3
				2.5m未満；注１		
				路体(築堤)盛土	50	m3
				2.5m以上4.0m未満；注１		
				路体(築堤)盛土	110	m3
				4.0m以上；注１		
路床盛土工	m3	1,580	1,486,418	路床盛土	30	m3
				2.5m未満；注１		
				路床盛土	1,100	m3
				4.0m以上；注１		
				土砂等運搬	890	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	890	m3
				土砂 土量50,000m3未満；注１		
法面整形工	式	1	628,264	法面整形(切土部)	20	m2
				現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	1,320	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
防草工	式	1	1,534,260	防草ｼｰﾄ	910	m2
				t=2mm；		
法面工	式	1	1,368,300			
植生工	式	1	1,368,300	客土吹付	590	m2
				厚2cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満；		
				植生基材吹付	20	m2
				3cm 植生基材吹付工 100m2未満；		

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 下院内地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	97,853,464			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	65,435,567	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60㎜； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50㎜ 3.0m超； 基層(車道・路肩部) (すりつけ部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚(平均) 25㎜ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50㎜ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) (すりつけ部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50㎜ 3.0m超；	888 4,330 1,930 7,970 7,860 43 8,720 43 	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	20,204,758	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150㎜； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50㎜ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50㎜ 3.0m超；	3,430 3,350 3,300 3,270 	m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	11,840,075	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ；	4,930	m2

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 下院内地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ;	4,090	m2
付帯道路工	式	1	373,064	敷砂利 C-40 t=100 W≧2.5m ;	1,010	m2
				敷砂利 C-40 t=100 W<2.5m ;	10	m2
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	549,133			
作業土工	式	1	28,813	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	520,320	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RCB-B600-H600 ;	8	m
排水構造物工	式	1	7,661,767			
側溝工	式	1	5,428,495	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B500-H500 ;	50	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400 ;	197.7	m
				側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用 ;	376	枚
				側溝蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 L=0.5m ;	20	枚
管渠工	式	1	839,542	暗渠排水管 VP φ150 ;	0.5	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CSB-D400 ;	10.9	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CSB-D450 ;	8	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,119,190	現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	6	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B900-L900-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 下院内地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	1	箇所
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2 ;	1	枚
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25 ;	5	枚
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-25 ;	1	枚
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 500kg/m2 ;	1	枚
排水工	式	1	274,540	路面排水 第1種 US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	5	箇所
				路面排水 第2種 US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	2	箇所
縁石工	式	1	822,600			
縁石工	式	1	822,600	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満 ;	600	m
防護柵工	式	1	1,382,520			
防止柵工	式	1	1,382,520	鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5 L=1800 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m (支給品) ;	82	m
標識工	式	1	1,147,900			
大型標識工	式	1	1,147,900	標識基礎 3500×1000×1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2 ;	1	基
				標識基礎 3500×1200×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2 ;	1	基
道路付属施設工	式	1	1,549,425			

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 下院内地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属物工	式	1	1,549,425	中央分離帯 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 分流ﾉｰｽﾞ 合流ﾉｰｽﾞ	7 1 1	m2 箇所 箇所
情報ﾎﾞｯｸｽ工	式	1	964,187			
管路工(管路部)	式	1	964,187	埋設管路 第1種 FEPφ50×1条； 埋設管路 第2種 FEPφ50×2条； 埋設管路 第3種 FEPφ50×2条； 埋設管路 第4種 FEPφ50×3条； 埋設管路 第5種 FEPφ50×3条； 埋設管路 第6種 FEPφ50×5条； 埋設管路 第7種 FEPφ50×5条； 埋設管路 立上部 FEPφ50； 埋設表示ｼｰﾄ W=300mm 2倍；	10 152 70 20 3 6 9 16 270 	m m m m m m m m
付帯設備工	式	1	1,038,585			

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 下院内地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	式	1	1,038,585	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第1種 600×600×600；	1	箇所
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第2種 600×600×900；	3	箇所
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第3種 900×900×900；	1	箇所
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEPφ50用；	33	個
構造物撤去工	式	1	3,819,308			
防護柵撤去工	式	1	374,888	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 土中建込；	1	式
				防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,403,297	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	4,300	m2
運搬処理工	式	1	2,041,123	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	215	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	215	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
				現場発生品運搬 鋼材；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 下院内地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	223,600			
交通管理工	式	1	223,600	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	124,654,206			
共通仮設費	式	1	18,766,943			
共通仮設費	式	1	2,039,943			
技術管理費	式	1	843,943	道路工事施設帳票作成費 保守管理(ICT) ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,196,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,727,000			
純工事費	式	1	143,421,149			
現場管理費	式	1	45,449,000			
工事原価	式	1	188,870,149			
一般管理費等	式	1	29,759,851			
工事価格	式	1	218,630,000			