単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和６年１２月２０日に契約した令和6～7年度 赤塚地区舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年１月８日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　松原　寛

受注者　　住所　秋田県横手市雄物川町薄井字下開３４４番地

氏名　株式会社　吉田建設

代表取締役　吉田　昌平

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		57,569,205	
道路土工		式	1		1,328,124	
路体盛土工		m3	90		562,190	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	5,405	486,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	520.3	52,030	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	100	237.1	23,710	
法面整形工		式	1		131,254	
法面整形(盛土部)	法面締固め無　現場制約無	m2	310	423.4	131,254	
防草工		式	1		634,680	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	410	1,548	634,680	
法面工		式	1		2,539,227	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		597,272	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m2	26	22,972	597,272	
鉄筋挿入工		式	1		1,941,955	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長 2.6m 杭径 90mm 杭長 3m 杭打込長(掘削長) 2.6m	m	29	15,620	452,980	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本	11	37,244	409,684	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2	m3	0.3	59,456	17,836	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 (据付・撤去)		式	1		48,235	
足場(ｱﾝｶｰ)		式	1		1,013,220	
舗装工		式	1		45,424,445	
橋面防水工		式	1		9,772,370	
橋面防水	ｼｰﾄ防水	m2	4,010	2,437	9,772,370	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		35,652,075	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	2,130	1,281	2,728,530	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360mm	m2	987	1,616	1,594,992	
下層路盤(車道・路肩部) (すり付け部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360mm	m2	18	1,616	29,088	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm	m2	2,040	2,245	4,579,800	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,000	1,708	3,416,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部) (すり付け部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 25mm 3.0m超	m2	50	973	48,650	
基層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	4,010	2,145	8,601,450	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,870	2,382	6,836,340	
表層(車道・路肩部) (すり付け部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	65	2,371	154,115	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	4,010	1,911	7,663,110	
排水構造物工		式	1		142,852	
排水工		式	1		142,852	
路面排水 第1種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	4	35,713	142,852	
縁石工		式	1		455,400	
縁石工		式	1		455,400	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	360	1,265	455,400	
防護柵工		式	1		7,653,250	
防止柵工		式	1		7,653,250	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	230	33,275	7,653,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		25,907	
道路付属物工		式	1		25,907	
中央分離帯	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	7	3,701	25,907	
直接工事費		式	1		57,569,205	
共通仮設費		式	1		6,905,182	
共通仮設費		式	1		675,410	
技術管理費		式	1		53,900	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,900	
現場環境改善費（率計上）		式	1		621,510	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,229,772	
純工事費		式	1		64,474,387	
現場管理費		式	1		18,783,737	
工事原価		式	1		83,258,124	
一般管理費等		式	1		14,441,876	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		97,700,000	
消費税相当額		式	1		9,770,000	
工事費計		式	1		107,470,000	