積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6～7年度 赤塚地区舗装工事
工事地名	秋田県湯沢市横堀　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　192日間　　自　　令和 7年 3月 3日
　　至　　令和 7年 9月10日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6～7年度 赤塚地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	62,811,973			
道路土工	式	1	1,449,039			
路体盛土工	m3	90	613,360	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	90	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	100	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	100	m3
法面整形工	式	1	143,189	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	310	m2
防草工	式	1	692,490	防草ｼｰﾄ t=2mm；	410	m2
法面工	式	1	2,770,248			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	651,560	張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；	26	m2
鉄筋挿入工	式	1	2,118,688	削孔(ｱﾝｶｰ) 削孔長 2.6m 杭径 90mm 杭長 3m 杭打込長 (掘削長) 2.6m；	29	m
				ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	11	本
				ｸﾞﾗｳﾄ注入 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2；	0.3	m3
				ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 (据付・撤去)	1	式
				足場(ｱﾝｶｰ)	1	式
舗装工	式	1	49,562,780			
橋面防水工	式	1	10,662,590	橋面防水 ｼｰﾄ防水；	4,010	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	38,900,190	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm；	2,130	m2
				下層路盤(車道・路肩部)	987	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6～7年度 赤塚地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360mm ;		
				下層路盤(車道・路肩部)	18	m2
				(すり付け部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	2,040	m2
				瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm ;		
				基層(車道・路肩部)	2,000	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				基層(車道・路肩部)	50	m2
				(すり付け部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 25mm 3.0m超 ;		
				基層(車道・路肩部)	4,010	m2
				密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
				表層(車道・路肩部)	2,870	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				表層(車道・路肩部)	65	m2
				(すり付け部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				表層(車道・路肩部)	4,010	m2
				密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
排水構造物工	式	1	155,840			
排水工	式	1	155,840	路面排水 第1種 US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	4	箇所
縁石工	式	1	496,800			
縁石工	式	1	496,800	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満 ;	360	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6～7年度 赤塚地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵工	式	1	8,349,000			
防止柵工	式	1	8,349,000	鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m ;	230	m
道路付属施設工	式	1	28,266			
道路付属物工	式	1	28,266	中央分離帯 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	7	m2
直接工事費	式	1	62,811,973			
共通仮設費	式	1	7,532,800			
共通仮設費	式	1	736,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	678,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,796,000			
純工事費	式	1	70,344,773			
現場管理費	式	1	20,491,000			
工事原価	式	1	90,835,773			
一般管理費等	式	1	15,744,227			
工事価格	式	1	106,580,000			