単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和6年12月20日に契約した令和6～7年度 大沢田地区舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年１月８日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　松原　寛

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲福住町6番6号

氏名　髙吉建設株式会社

代表取締役　佐藤　利昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		57,519,265	
道路土工		式	1		2,674,118	
路体盛土工		m3	210		1,262,268	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,129,590	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		83,139	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		49,539	
法面整形工		式	1		210,650	
法面整形(盛土部)	法面締固め無　現場制約無	m2	500	421.3	210,650	
防草工		式	1		1,201,200	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m	780	1,540	1,201,200	
法面工		式	1		8,004,038	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		3,164,305	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m2	131	24,155	3,164,305	
鉄筋挿入工		式	1		4,191,676	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長 2.6m 杭径 90mm 杭長 3m 杭打込長(掘削長) 2.6m	m	151	12,680	1,914,680	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本	58	37,064	2,149,712	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2	m3	1.34	59,167	79,283	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 (据付・撤去)		式	1		48,001	
排水施設工		式	1		648,057	
水平水抜き	VPφ50 保孔管	m	51	12,707	648,057	
舗装工		式	1		40,017,575	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		40,017,575	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	4,870	560.5	2,729,635	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360mm	m2	2,010	1,608	3,232,080	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm	m2	4,740	2,234	10,589,160	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,650	1,700	7,905,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	6,580	2,365	15,561,700	
排水構造物工		式	1		4,161,544	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		143,298	
床掘り	土砂	式	1		14,370	
埋戻し		式	1		112,840	
基面整正		式	1		16,088	
側溝工		式	1		876,022	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300	m	98	8,939	876,022	
排水工		式	1		3,142,224	
縦排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	149.6	19,439	2,908,074	
側溝蓋	BF300 L=1000	枚	70	3,345	234,150	
縁石工		式	1		981,240	
縁石工		式	1		981,240	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	780	1,258	981,240	
防護柵工		式	1		1,680,750	
防止柵工		式	1		1,680,750	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間	m	50	33,615	1,680,750	
直接工事費		式	1		57,519,265	
共通仮設費		式	1		6,888,101	
共通仮設費		式	1		674,870	
技術管理費		式	1		53,639	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,639	
現場環境改善費（率計上）		式	1		621,231	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,213,231	
純工事費		式	1		64,407,366	
現場管理費		式	1		18,758,283	
工事原価		式	1		83,165,649	
一般管理費等		式	1		14,434,351	
工事価格		式	1		97,600,000	
消費税相当額		式	1		9,760,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		107,360,000	