単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和7年2月7日に契約した令和6～7年度 大沢田地区舗装工事(第1回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年2月18日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　松原　寛

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲福住町6番6号

氏名　髙吉建設株式会社

代表取締役　佐藤　利昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		60,155,121	
道路土工		式	1		2,674,118	
路体盛土工		m3	210		1,262,268	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,129,590	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		83,139	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		49,539	
法面整形工		式	1		210,650	
法面整形(盛土部)	法面締固め無　現場制約無	m2	500	421.3	210,650	
防草工		式	1		1,201,200	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m	780	1,540	1,201,200	
法面工		式	1		7,568,958	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		2,432,690	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m2	0	24,155	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m2	130	18,713	2,432,690	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入工		式	1		4,276,838	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長 2.6m 杭径 90mm 杭長 3m 杭打込長(掘削長) 2.6m	m	0	12,680	0	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長 2.7m 杭径 90mm 杭長 3m 杭打込長(掘削長) 2.7m	m	157	12,719	1,996,883	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本	58	37,064	2,149,712	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2	m3	1.39	59,167	82,242	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 (据付・撤去)		式	1		48,001	
排水施設工		式	1		859,430	
水平水抜き	VPφ50 保孔管	m	0	12,707	0	
水平水抜き	VPφ50 保孔管	m	65	13,222	859,430	
舗装工		式	1		38,742,515	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		38,742,515	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	4,870	560.5	2,729,635	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360mm	m2	2,010	1,608	3,232,080	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm	m2	0	2,234	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 仕上り厚 60ｍｍ	m2	4,740	1,965	9,314,100	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	4,650	1,700	7,905,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	6,580	2,365	15,561,700	
排水構造物工		式	1		4,161,544	
作業土工		式	1		143,298	
床掘り	土砂	式	1		14,370	
埋戻し		式	1		112,840	
基面整正		式	1		16,088	
側溝工		式	1		876,022	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300	m	98	8,939	876,022	
排水工		式	1		3,142,224	
縦排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	149.6	19,439	2,908,074	
側溝蓋	BF300 L=1000	枚	70	3,345	234,150	
縁石工		式	1		981,240	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		981,240	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	780	1,258	981,240	
防護柵工		式	1		4,484,295	
防止柵工		式	1		4,484,295	
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間	m	0	33,615	0	
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間	m	135	33,217	4,484,295	
落石雪害防止工		式	1		442,896	
防雪柵工		式	1		442,896	
防雪柵	樹脂ﾈｯﾄ 柵高3.33m 支柱間隔1.75m･2.442m	m	4	110,724	442,896	
仮設工		式	1		1,099,555	
中和処理施設管理工		式	1		1,099,555	
中和処理		式	1		1,099,555	
直接工事費		式	1		60,155,121	
共通仮設費		式	1		7,154,652	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		697,854	
技術管理費		式	1		53,639	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,639	
現場環境改善費（率計上）		式	1		644,215	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,456,798	
純工事費		式	1		67,309,773	
現場管理費		式	1		19,497,590	
工事原価		式	1		86,807,363	
一般管理費等		式	1		14,992,637	
工事価格		式	1		101,800,000	
消費税相当額		式	1		10,180,000	
工事費計		式	1		111,980,000	