積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6～7年度 大沢田地区舗装工事
工事地名	秋田県湯沢市大沢田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　179日間　　自　　令和 7年 3月 3日
　　至　　令和 7年 8月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 大沢田地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	63,066,355			
道路土工	式	1	2,932,207			
路体盛土工	m3	210	1,383,837	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式
法面整形工	式	1	230,950	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	500	m2
防草工	式	1	1,317,420	防草ｼｰﾄ t=2mm；	780	m
法面工	式	1	8,774,282			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	3,468,880	張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；	131	m2
鉄筋挿入工	式	1	4,594,972	削孔(ｱﾝｶｰ) 削孔長 2.6m 杭径 90mm 杭長 3m 杭打込長 (掘削長) 2.6m； ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ) ｸﾞﾗｳﾄ注入 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2； ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 (据付・撤去)	151 58 1.34 1	m 本 m3 式
排水施設工	式	1	710,430	水平水抜き VPφ50 保孔管；	51	m
舗装工	式	1	43,878,785			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	43,878,785	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm； 下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360mm；	4,870 2,010	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 大沢田地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 　瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 　再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 　3.0m超；	4,740 4,650 6,580	m2 m2 m2
排水構造物工	式	1	4,562,181			
作業土工	式	1	157,115	床掘り 　土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	960,400	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 　US1-B300-H300；	98	m
排水工	式	1	3,444,666	縦排水 　BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 側溝蓋 　BF300 L=1000；	149.6 70	m 枚
縁石工	式	1	1,076,400			
縁石工	式	1	1,076,400	ｱｽｶｰﾌﾞ 　再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満；	780	m
防護柵工	式	1	1,842,500			
防止柵工	式	1	1,842,500	鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型) 　鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 　柵高2m以下 支柱間；	50	m
直接工事費	式	1	63,066,355			
共通仮設費	式	1	7,550,800			
共通仮設費	式	1	739,800			

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 大沢田地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	681,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,811,000	
純工事費	式	1	70,617,155	
現場管理費	式	1	20,563,000	
工事原価	式	1	91,180,155	
一般管理費等	式	1	15,809,845	
工事価格	式	1	106,990,000	