積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6～7年度 桑崎地区舗装工事
工事地名	秋田県湯沢市桑崎 地内

２．工事内容

１） 事務所名　湯沢河川国道事務所　工務第二課
２） 主 工 種　舗装工事
３） 工　　期　183日間　自　令和 7年 3月 3日
　　至　令和 7年 9月 1日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 桑崎地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	62,700,660			
道路土工	式	1	2,859,402			
路体盛土工	m3	200	1,331,300	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式
法面整形工	式	1	230,950	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	500	m2
防草工	式	1	1,297,152	防草ｼｰﾄ t=2mm；	768	m
舗装工	式	1	49,573,811			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	38,305,500	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	4,100 1,280 3,970 3,910 5,140	m2 m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	11,268,311	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部)	38 743 1,650 1,590	m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 桑崎地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	2,300	m2
排水構造物工	式	1	5,989,447			
作業土工	式	1	257,622	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	4,566,818	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B300-H300； 側溝蓋 US3-B400用； 側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) US3-B400用；	142.4 664 35	m 枚 枚
排水工	式	1	1,165,007	縦排水 BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 側溝蓋 BF300 L=1000；	51.4 19	m 枚
縁石工	式	1	1,104,000			
縁石工	式	1	1,104,000	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満；	800	m
防護柵工	式	1	2,558,500			
防止柵工	式	1	2,558,500	鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型) 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間；	70	m
道路付属施設工	式	1	615,500			
道路付属物工	式	1	615,500	分流ﾉｰｽﾞ 合流ﾉｰｽﾞ	1 1	箇所 箇所

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 桑崎地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	62,700,660	
共通仮設費	式	1	7,525,800	
共通仮設費	式	1	735,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	677,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,790,000	
純工事費	式	1	70,226,460	
現場管理費	式	1	20,471,000	
工事原価	式	1	90,697,460	
一般管理費等	式	1	15,732,540	
工事価格	式	1	106,430,000	