単　価　合　意　書

（単価個別合意方式）

令和６年１２月２６日に契約した令和6～7年度 山口地区舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年１月１０日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　松原　寛

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０番地

氏名　秋田振興建設株式会社

代表取締役　小原　吾朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		58,963,202	
道路土工		式	1		3,544,540	
路体盛土工		m3	220		1,406,460	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	220	5,721	1,258,620	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	220	421	92,620	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	220	251	55,220	
法面整形工		式	1		318,790	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	710	449	318,790	
防草工		式	1		1,819,290	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	1,110	1,639	1,819,290	
舗装工		式	1		45,622,477	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		45,622,477	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	4,310	1,357	5,848,670	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360mm	m2	2,230	1,711	3,815,530	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm	m2	4,460	2,377	10,601,420	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,370	1,809	7,905,330	
基層(車道・路肩部) (すり付け部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 25mm 3.0m超	m2	43	1,031	44,333	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	6,420	2,517	16,159,140	
表層(車道・路肩部) (すり付け部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	43	2,490	107,070	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	552	2,067	1,140,984	
排水構造物工		式	1		4,054,662	
作業土工		式	1		171,712	
床掘り	土砂	式	1		21,420	
埋戻し		式	1		120,760	
基面整正		式	1		29,532	
側溝工		式	1		897,183	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF Ⅰ-B450-H295	m	98.7	9,090	897,183	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		64,496	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	50,052	50,052	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 500kg/m2	枚	1	14,444	14,444	
排水工		式	1		2,921,271	
小段排水 ﾀｲﾌﾟ1	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	162.1	14,065	2,279,936	
縦排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	8.3	20,671	171,569	
側溝蓋	BF300用 L=1000	枚	3	3,557	10,671	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Bﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	5,591	5,591	
路面排水 第1種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	12	37,792	453,504	
縁石工		式	1		1,486,290	
縁石工		式	1		1,486,290	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1,110	1,339	1,486,290	
防護柵工		式	1		4,228,920	
防止柵工		式	1		4,228,920	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	120	35,241	4,228,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		26,313	
道路付属物工		式	1		26,313	
中央分離帯	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	7	3,759	26,313	
直接工事費		式	1		58,963,202	
共通仮設費		式	1		6,604,020	
共通仮設費		式	1		648,720	
技術管理費		式	1		52,920	
道路工事施設帳票作成費		式	1		52,920	
現場環境改善費（率計上）		式	1		595,800	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,955,300	
純工事費		式	1		65,567,222	
現場管理費		式	1		17,958,600	
工事原価		式	1		83,525,822	
一般管理費等		式	1		11,274,178	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		94,800,000	
消費税相当額		式	1		9,480,000	
工事費計		式	1		104,280,000	