積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6～7年度 山口地区舗装工事
工事地名	秋田県湯沢市下院内　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　183日間　　自　　令和 7年 3月 3日
　　至　　令和 7年 9月 1日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 山口地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	60,763,812			
道路土工	式	1	3,652,473			
路体盛土工	m3	220	1,449,734	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	220	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	220	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	220	m3
法面整形工	式	1	327,949	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	710	m2
防草工	式	1	1,874,790	防草ｼｰﾄ t=2mm；	1,110	m2
舗装工	式	1	47,014,794			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	47,014,794	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm；	4,310	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360mm；	2,230	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm；	4,460	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	4,370	m2
				基層(車道・路肩部) (すり付け部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 25mm 3.0m超；	43	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超；	6,420	m2
				表層(車道・路肩部) (すり付け部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超；	43	m2

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 山口地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下；	552	m2
排水構造物工	式	1	4,179,220			
作業土工	式	1	176,206	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	924,917	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BFⅠ-B450-H295；	98.7	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	66,490	現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	1	箇所
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 500kg/m2；	1	枚
排水工	式	1	3,011,607	小段排水 ﾀｲﾌﾟ1 BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	162.1	m
				縦排水 BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	8.3	m
				側溝蓋 BF300用 L=1000；	3	枚
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Bﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	1	箇所
				路面排水 第1種 US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	12	箇所
縁石工	式	1	1,531,800			
縁石工	式	1	1,531,800	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満；	1,110	m
防護柵工	式	1	4,358,400			
防止柵工	式	1	4,358,400	鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77	120	m

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 山口地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				柵高2m以下 支柱間隔1.5m；
道路付属施設工	式	1	27,125	
道路付属物工	式	1	27,125	中央分離帯　7　m2 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；
直接工事費	式	1	60,763,812	
共通仮設費	式	1	7,337,800	
共通仮設費	式	1	720,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	662,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,617,000	
純工事費	式	1	68,101,612	
現場管理費	式	1	19,953,000	
工事原価	式	1	88,054,612	
一般管理費等	式	1	15,325,388	
工事価格	式	1	103,380,000	