単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年２月２６日に契約した令和6～7年度 雄勝山橋橋台工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年　３月　５日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　松原　寛

受注者　　住所　秋田県横手市大町５番１９号

氏名　伊藤建設工業株式会社

代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部 （雄勝山橋）		式	1		60,326,032	
橋台工 A1		式	1		38,612,888	
作業土工		式	1		1,241,990	
床掘り	土砂	式	1		421,740	
埋戻し		式	1		686,550	
基面整正		式	1		64,400	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		69,300	
深礎工		式	1		14,893,041	
巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚40cm	m2	19	24,876	472,644	
掘削土留 前趾（L）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 9m	本	1	1,594,816	1,594,816	
掘削土留 前趾（R）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 8m	本	1	1,363,855	1,363,855	
掘削土留 後趾（L）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 9m	本	1	1,757,310	1,757,310	
掘削土留 後趾（R）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 8m	本	1	1,521,785	1,521,785	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑬-2	m3	167	22,813	3,809,771	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	11.34	162,402	1,841,638	
鉄筋	SD345 D29～32	t	4.96	168,975	838,116	
鉄筋	SD345 D35	t	3.69	172,718	637,329	
鉄筋	SD345 D41	t	5.24	155,282	813,677	
足場	安全ネット必要	式	1		242,100	
橋台躯体工		式	1		22,477,857	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	110	5,663	622,930	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	538	22,429	12,066,802	
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	201,839	50,459	
鉄筋	SD345 D16～25	t	10.45	188,602	1,970,890	
鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D25	t	8.01	168,701	1,351,295	
鉄筋	SD345 D29～32	t	17.86	179,747	3,210,281	
型枠	一般型枠	式	1		2,236,800	
足場	安全ネット必要	式	1		968,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
擁壁工		式	1		6,446,820	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		6,446,820	
逆T型擁壁	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	89	63,573	5,657,997	
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	16	25,423	406,768	
壁高欄・地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	2	26,400	52,800	
鉄筋	SD345 D13	t	0.63	169,888	107,029	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.33	165,050	54,466	
型枠 置換・壁高欄・地覆	一般型枠	式	1		167,760	
仮設工		式	1		15,266,324	
土留･仮締切工		式	1		15,266,324	
H鋼杭	H300 H鋼長さ7～8.5m	式	1		4,572,834	
削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式 杭径135mm 粘性土・砂質土	式	1		596,352	
削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式 杭径135mm 軟岩	式	1		3,144,645	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼より線 設計荷重400kN以上1300kN未満	式	1		498,352	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾞﾗｳﾄ注入		式	1		532,062	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式	1		2,793,438	
ｱﾝｶｰ除去		式	1		913,168	
切梁･腹起し		式	1		1,384,887	
横矢板	松 横矢板厚さ 0.06m	式	1		830,586	
直接工事費		式	1		60,326,032	
共通仮設費		式	1		9,544,879	
共通仮設費		式	1		2,649,833	
運搬費		式	1		1,921,532	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,510,282	
仮設材運搬費		式	1		411,250	
技術管理費		式	1		82,889	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,677	
簡易施工実態調査費		式	1		29,212	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		645,412	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,895,046	
純工事費		式	1		69,870,911	
現場管理費		式	1		22,855,076	
工事原価		式	1		141,714,386	
一般管理費等		式	1		22,185,614	
工事価格		式	1		163,900,000	
消費税相当額		式	1		16,390,000	
工事費計		式	1		180,290,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 （下院内地区）		式	1		31,463,680	
法面工		式	1		12,548,960	
植生工		式	1		12,548,960	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	7,330	1,712	12,548,960	
防護柵工		式	1		3,978,720	
防止柵工		式	1		3,978,720	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	120	33,156	3,978,720	
仮設工		式	1		14,936,000	
工事用道路工		式	1		14,936,000	
工事用道路撤去		式	1		13,928,000	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,008,000	
直接工事費		式	1		31,463,680	
共通仮設費		式	1		4,644,776	
共通仮設費		式	1		383,413	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		383,413	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,261,363	
純工事費		式	1		36,108,456	
現場管理費		式	1		12,879,943	
工事原価		式	1		48,988,399	