# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和6～7年度 雄勝山橋橋台工事 |
| 工事地名 | 秋田県湯沢市上院内 ～ 下院内　地内 |

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　333日間　　自　　令和 7年 3月 3日
　　至　　令和 8年 1月29日

４）　工事概要

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名 | 令和6～7年度 雄勝山橋橋台工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁下部 | 式 | 1 | 66,084,035 | | | |
| 橋台工 | 式 | 1 | 42,298,526 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 1,360,615 | 床掘り | 1 | 式 |
| | | | | 土砂； | | |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | 基面整正 | 1 | 式 |
| | | | | 整地 | 1 | 式 |
| | | | | 残土受入れ地での処理； | | |
| 深礎工 | 式 | 1 | 16,314,284 | 巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ | 19 | m2 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚40cm； | | |
| | | | | 掘削土留 | 1 | 本 |
| | | | | 前趾（L） | | |
| | | | | 杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 9m； | | |
| | | | | 掘削土留 | 1 | 本 |
| | | | | 前趾（R） | | |
| | | | | 杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 8m； | | |
| | | | | 掘削土留 | 1 | 本 |
| | | | | 後趾（L） | | |
| | | | | 杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 9m； | | |
| | | | | 掘削土留 | 1 | 本 |
| | | | | 後趾（R） | | |
| | | | | 杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 8m； | | |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 167 | m3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑬-2； | | |
| | | | | 鉄筋 | 11.34 | t |
| | | | | SD345 D16～25； | | |
| | | | | 鉄筋 | 4.96 | t |
| | | | | SD345 D29～32； | | |
| | | | | 鉄筋 | 3.69 | t |
| | | | | SD345 D35； | | |
| | | | | 鉄筋 | 5.24 | t |
| | | | | SD345 D41； | | |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名 | 令和6～7年度 雄勝山橋橋台工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 足場 | 1 | 式 |
| | | | | 安全ネット必要； | | |
| 橋台躯体工 | 式 | 1 | 24,623,627 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 110 | m2 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ； | | |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 538 | m3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； | | |
| | | | | 鉄筋 | 0.25 | t |
| | | | | SD345 D13； | | |
| | | | | 鉄筋 | 10.45 | t |
| | | | | SD345 D16～25； | | |
| | | | | 鉄筋 | 8.01 | t |
| | | | | SD345(ねじ節鉄筋) D25； | | |
| | | | | 鉄筋 | 17.86 | t |
| | | | | SD345 D29～32； | | |
| | | | | 型枠 | 1 | 式 |
| | | | | 一般型枠； | | |
| | | | | 足場 | 1 | 式 |
| | | | | 安全ネット必要； | | |
| 擁壁工 | 式 | 1 | 7,062,087 | | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | 式 | 1 | 7,062,087 | 逆T型擁壁 | 89 | m3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； | | |
| | | | | 置換ｺﾝｸﾘｰﾄ | 16 | m3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ②； | | |
| | | | | 壁高欄・地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； | | |
| | | | | 鉄筋 | 0.63 | t |
| | | | | SD345 D13； | | |
| | | | | 鉄筋 | 0.33 | t |
| | | | | SD345 D16～25； | | |
| | | | | 型枠 | 1 | 式 |
| | | | | 置換・壁高欄・地覆 | | |
| | | | | 一般型枠； | | |
| | | | | | | |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名 | 令和6～7年度 雄勝山橋橋台工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | 式 | 1 | 16,723,422 | | | |
| 土留･仮締切工 | 式 | 1 | 16,723,422 | H鋼杭<br>H300 H鋼長さ7～8.5m ; | 1 | 式 |
| | | | | 削孔(ｱﾝｶｰ)<br>二重管方式 杭径135mm 粘性土・砂質土 ; | 1 | 式 |
| | | | | 削孔(ｱﾝｶｰ)<br>二重管方式 杭径135mm 軟岩 ; | 1 | 式 |
| | | | | ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)<br>簡易防食 PC鋼より線 設計荷重400kN以上1300k<br>N未満 ; | 1 | 式 |
| | | | | ｸﾞﾗｳﾄ注入 | 1 | 式 |
| | | | | ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ) | 1 | 式 |
| | | | | ｱﾝｶｰ除去 | 1 | 式 |
| | | | | 切梁･腹起し | 1 | 式 |
| | | | | 横矢板<br>松 横矢板厚さ 0.06m ; | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 66,084,035 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 10,455,700 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,902,700 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 2,104,900 | 重建設機械分解組立輸送費 | 1 | 式 |
| | | | | 仮設材運搬費 | 1 | 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 90,800 | 道路工事施設帳票作成費 | 1 | 式 |
| | | | | 簡易施工実態調査費 | 1 | 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 707,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 7,553,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 76,539,735 | | | |
| | | | | | | |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名 | 令和6～7年度 雄勝山橋橋台工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　　別　　内　　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | 式 | 1 | 25,036,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 155,251,015 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 24,288,985 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 179,540,000 | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和6～7年度 雄勝山橋橋台工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | 式 | 1 | 34,478,280 | | | |
| 法面工 | 式 | 1 | 13,751,080 | | | |
| 植生工 | 式 | 1 | 13,751,080 | 客土吹付 | 7,330 | m2 |
| | | | | 厚2cm 客土吹付工 1000m2以上； | | |
| 防護柵工 | 式 | 1 | 4,358,400 | | | |
| 防止柵工 | 式 | 1 | 4,358,400 | 鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) | 120 | m |
| | | | | 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 | | |
| | | | | 柵高2m以下 支柱間隔1.5m； | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 16,368,800 | | | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | 16,368,800 | 工事用道路撤去 | 1 | 式 |
| | | | | 整地 | 1 | 式 |
| | | | | 残土受入れ地での処理； | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 34,478,280 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 5,088,000 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 420,000 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 420,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 4,668,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 39,566,280 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 14,109,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 53,675,280 | | | |
| | | | | | | |