単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年２月１８日に契約した令和6年度 横堀地区付属施設工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年２月２０日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　松原　寛

受注者　　住所　秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６番地の９

氏名　株式会社佐藤建設

代表取締役　佐藤　清次

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		97,252,973	
防護柵工		式	1		89,731,400	
路側防護柵工		式	1		47,199,754	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A3-3E 100m以上 曲線部補正無	m	2,717	16,722	45,433,674	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A3-2E	m	19	24,632	468,008	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A3-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	21	16,494	346,374	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A種 H520-B1500	m	22	43,259	951,698	
中央分離帯防護柵工		式	1		31,793,511	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-Am-4E(狭隘型)	m	1,052	22,463	23,631,076	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-Am-2E-K(特) 一般開口部	m	62	60,219	3,733,578	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-Am-2E-K(特) 緊急開口部	m	23	192,559	4,428,857	
防止柵工		式	1		10,738,135	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5×1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	285	33,007	9,406,995	
落下物等防止柵	柵高 2m Gr-A3種 Gr添架型	m	31	42,940	1,331,140	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		3,052,512	
区画線工		式	1		3,052,512	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	540	687.6	371,304	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	100	647.3	64,730	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,020	114.5	116,790	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	90	135.5	12,195	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	210	148.1	31,101	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温	m	16,020	131.6	2,108,232	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱	m	320	1,088	348,160	
道路付属施設工		式	1		4,469,061	
道路付属物工		式	1		4,469,061	
視線誘導標 (A種)	土中建込用 片面φ100(白) φ34×2000	本	25	8,677	216,925	
視線誘導標 (B種)	防護柵取付用 片面φ100(白) ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	64	3,976	254,464	
視線誘導標 (C種)	構造物取付用 片面φ100(白) 壁高欄取付式	本	2	19,848	39,696	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標 (D種)	防護柵取付用 片面φ100(橙) ﾎﾞﾙﾄ式	本	58	2,650	153,700	
視線誘導標 (E種)	土中建込用 片面φ100(橙) φ34×2000	本	21	8,677	182,217	
視線誘導標 (F種)	防護柵取付用 片面φ100(橙) ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	36	3,976	143,136	
距離標	設置 パネル式(アンカー固定) 100mﾎﾟｽﾄ	枚	18	9,887	177,966	
距離標	設置 パネル式(金具固定) 100mﾎﾟｽﾄ	枚	32	29,817	954,144	
距離標	設置 パネル式(土中建込) 100mﾎﾟｽﾄ	枚	9	38,557	347,013	
距離標	設置 パネル式(アンカー固定) ｷﾛﾎﾟｽﾄ	枚	2	15,182	30,364	
距離標	設置 パネル式(金具固定) ｷﾛﾎﾟｽﾄ	枚	2	35,012	70,024	
距離標	設置 パネル式(金具固定) 20mﾎﾟｽﾄ	枚	41	26,354	1,080,514	
距離標	設置 パネル式(土中建込) 20mﾎﾟｽﾄ	枚	6	35,003	210,018	
投雪禁止区域指定標識	禁止板 200×200 防護柵取付	枚	16	17,615	281,840	
投雪禁止区域指定標識	解除板 300×300 防護柵取付	枚	16	20,440	327,040	
直接工事費		式	1		97,252,973	
共通仮設費		式	1		10,726,808	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,011,366	
技術管理費		式	1		68,164	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,584	
簡易施工実態調査費		式	1		14,580	
現場環境改善費（率計上）		式	1		943,202	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,715,442	
純工事費		式	1		107,979,781	
現場管理費		式	1		33,614,464	
工事原価		式	1		141,594,245	
一般管理費等		式	1		22,905,755	
工事価格		式	1		164,500,000	
消費税相当額		式	1		16,450,000	
工事費計		式	1		180,950,000	