# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和6年度 横堀地区付属施設工事 |
| 工事地名 | 秋田県湯沢市下院内～桑崎　地内 |

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　173日間　　自　　令和 7年 3月10日
　　至　　令和 7年 8月29日

４）　工事概要

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名 | 令和6年度 横堀地区付属施設工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | 式 | 1 | 106,722,433 | | | |
| 防護柵工 | 式 | 1 | 98,467,040 | | | |
| 路側防護柵工 | 式 | 1 | 51,794,960 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>ﾒｯｷ品 Gr-A3-3E 100m以上 曲線部補正無；<br>ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>ﾒｯｷ品 Gr-A3-2E；<br>ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>ﾒｯｷ品 Gr-A3-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎<br>A種 H520-B1500； | 2,717<br><br>19<br><br>21<br><br><br>22 | m<br><br>m<br><br>m<br><br><br>m |
| 中央分離帯防護柵工 | 式 | 1 | 34,888,660 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>ﾒｯｷ品 Gr-Am-4E(狭隘型)；<br>ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>ﾒｯｷ品 Gr-Am-2E-K(特) 一般開口部；<br>ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>ﾒｯｷ品 Gr-Am-2E-K(特) 緊急開口部； | 1,052<br><br>62<br><br>23 | m<br><br>m<br><br>m |
| 防止柵工 | 式 | 1 | 11,783,420 | 鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)<br>鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5×1500 HDZT77<br>柵高2m以下 支柱間隔1.5m；<br>落下物等防止柵<br>柵高 2m Gr-A3種 Gr添架型； | 285<br><br><br>31 | m<br><br><br>m |
| 区画線工 | 式 | 1 | 3,351,227 | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 3,351,227 | 溶融式区画線<br>溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； | 540<br><br><br>100<br><br><br>1,020 | m<br><br><br>m<br><br><br>m |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名 | 令和6年度 横堀地区付属施設工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>　ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱； | 90 | m |
| | | | | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>　ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱； | 210 | m |
| | | | | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>　ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温； | 16,020 | m |
| | | | | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>　ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱； | 320 | m |
| 道路付属施設工 | 式 | 1 | 4,904,166 | | | |
| 道路付属物工 | 式 | 1 | 4,904,166 | 視線誘導標<br>　(A種)<br>　土中建込用 片面φ100(白) φ34×2000； | 25 | 本 |
| | | | | 視線誘導標<br>　(B種)<br>　防護柵取付用 片面φ100(白) ﾊﾞﾝﾄﾞ式； | 64 | 本 |
| | | | | 視線誘導標<br>　(C種)<br>　構造物取付用 片面φ100(白) 壁高欄取付式； | 2 | 本 |
| | | | | 視線誘導標<br>　(D種)<br>　防護柵取付用 片面φ100(橙) ﾎﾞﾙﾄ式； | 58 | 本 |
| | | | | 視線誘導標<br>　(E種)<br>　土中建込用 片面φ100(橙) φ34×2000； | 21 | 本 |
| | | | | 視線誘導標<br>　(F種)<br>　防護柵取付用 片面φ100(橙) ﾊﾞﾝﾄﾞ式； | 36 | 本 |
| | | | | 距離標<br>　設置 パネル式(アンカー固定) 100mﾎﾟｽﾄ； | 18 | 枚 |
| | | | | 距離標<br>　設置 パネル式(金具固定) 100mﾎﾟｽﾄ； | 32 | 枚 |
| | | | | 距離標<br>　設置 パネル式(土中建込) 100mﾎﾟｽﾄ； | 9 | 枚 |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名 | 令和6年度 横堀地区付属施設工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 距離標<br>　設置 パネル式(アンカー固定) ｷﾛﾎﾟｽﾄ；<br>距離標<br>　設置 パネル式(金具固定) ｷﾛﾎﾟｽﾄ；<br>距離標<br>　設置 パネル式(金具固定) 20mﾎﾟｽﾄ；<br>距離標<br>　設置 パネル式(土中建込) 20mﾎﾟｽﾄ；<br>投雪禁止区域指定標識<br>　禁止板 200×200 防護柵取付；<br>投雪禁止区域指定標識<br>　解除板 300×300 防護柵取付； | 2<br><br>2<br><br>41<br><br>6<br><br>16<br><br>16<br> | 枚<br><br>枚<br><br>枚<br><br>枚<br><br>枚<br><br>枚 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 106,722,433 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 11,770,800 | | | |
| 　共通仮設費 | 式 | 1 | 1,109,800 | | | |
| 　　技術管理費 | 式 | 1 | 74,800 | 道路工事施設帳票作成費<br>簡易施工実態調査費 | 1<br>1 | 式<br>式 |
| 　　現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,035,000 | | | |
| 　共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 10,661,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 118,493,233 | | | |
| 　現場管理費 | 式 | 1 | 36,886,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 155,379,233 | | | |
| 　一般管理費等 | 式 | 1 | 25,130,767 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 180,510,000 | | | |