単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年２月 26 日に契約した湯沢河川国道管内橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年　３月　7日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　松原　寛

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲福住町６番６号
　　氏名　髙吉建設株式会社
　　代表取締役　佐藤　利昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 横手安田側道橋(上り)	【安田地区】	式	1		2,475,610	
工場製作工		式	1		2,475,610	
桁製作工		式	1		2,044,744	
製作加工		t	3.6	551,646	1,985,925	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B	組	20	192.3	3,846	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ	組	285	59.68	17,008	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	組	98	387.4	37,965	
金属前処理工		式	1		99,662	
前処理		式	1		99,662	
工場塗装工 (C-5)		式	1		209,898	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	35	1,654	57,890	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	35	2,190	76,650	
中塗	ふっ素樹脂塗料	m2	35	820.1	28,703	
上塗	ふっ素樹脂塗料	m2	35	1,333	46,655	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場塗装工 (F-11)		式	1		330	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	0.2	1,654	330	
ﾒｯｷ処理工		式	1		120,976	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.4	85,262	34,104	
ﾒｯｷ	HDZT63	t	0.7	124,103	86,872	
橋梁保全工事 横手安田側道橋(下り)		式	1		2,268,225	
工場製作工		式	1		2,268,225	
桁製作工		式	1		1,870,101	
製作加工		t	3.2	567,088	1,814,681	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B	組	20	192.3	3,846	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ	組	267	59.68	15,934	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	組	92	387.4	35,640	
金属前処理工		式	1		91,325	
前処理		式	1		91,325	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場塗装工 (C-5)		式	1		197,904	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	33	1,654	54,582	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	33	2,190	72,270	
中塗	ふっ素樹脂塗料	m2	33	820.1	27,063	
上塗	ふっ素樹脂塗料	m2	33	1,333	43,989	
工場塗装工 (F-11)		式	1		330	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	0.2	1,654	330	
ﾒｯｷ処理工		式	1		108,565	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.4	85,262	34,104	
ﾒｯｷ	HDZT63	t	0.6	124,103	74,461	
間接労務費		式	1		880,234	
工場純工事費		式	1		5,624,069	
工場管理費		式	1		1,287,723	
(工場製作原価)		式	1		6,911,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 横手安田側道橋(上り)		式	1		12,057,718	
工場製品輸送工		式	1		56,616	
輸送工		式	1		56,616	
輸送 (一次)	工場～横手防災ST	t	3.6	14,684	52,862	
橋体取卸	仮置き(横手防災ST)	t	3.6	1,043	3,754	
歩道橋本体工		式	1		913,749	
歩道橋架設工		式	1		259,970	
側道橋架設 ［夜間］		t	3.6	50,067	180,241	
橋体取卸 ［夜間］		t	3.6	1,495	5,382	
輸送 (二次)［夜間］	横手防災ST～現場	t	3.6	20,652	74,347	
支承工		式	1		653,779	
ｺﾞﾑ支承設置	可動ｺﾞﾑ支承 190×58×270	個	2	122,872	245,744	
ｺﾞﾑ支承設置	固定ｺﾞﾑ支承 190×37×190	個	2	139,451	278,902	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	m2	0.4	4,898	1,959	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ90×272	箇所	4	6,518	26,072	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ100×321	箇所	4	6,518	26,072	
足場	高所作業車	式	1		75,030	
舗装工		式	1		62,262	
橋面防水工		式	1		29,799	
橋面防水 ［夜間］	塗膜防水	m2	9	3,311	29,799	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		32,463	
表層(歩道部) ［夜間］	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 58mm(平均)	m2	9	3,607	32,463	
橋梁付属物工		式	1		7,866,543	
伸縮継手工		式	1		5,222,887	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 ［夜間］	補修 普通型 (横目地)	m	2.8	382,543	1,071,120	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 ［夜間］	補修 普通型 (縦目地)	m	11.6	357,911	4,151,767	
地覆工		式	1		112,459	
場所打地覆 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	12	9,065	108,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｰﾙ材 ［夜間］	60×30	m	0.9	4,088	3,679	
橋面工		式	1		69,961	
床版ｺﾝｸﾘｰﾄ ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	1	39,599	39,599	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	1	30,362	30,362	
橋梁用防護柵工		式	1		2,461,236	
落下物等防止柵 ［夜間］	柵高 1.9m 高欄一体型	m	12	205,103	2,461,236	
現場塗装工		式	1		108,774	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		11,353	
素地調整	2種ｹﾚﾝ	m2	0.3	21,239	6,371	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	0.3	2,948	884	
下塗	超厚膜形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	0.3	7,268	2,180	
中塗	ふっ素樹脂塗料	m2	0.3	2,995	898	
上塗	ふっ素樹脂塗料	m2	0.3	3,402	1,020	
足場工		式	1		97,421	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	全面足場板(板張防護兼用)	式	1		90,916	
防護	片側朝顔	式	1		6,505	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		223,142	
管路工(管路部)		式	1		223,142	
露出管路	FRP管φ250 HDPE管φ50×6条 再設置	m	13	16,957	220,441	
発生材運搬	露出管路 横手防災ST～現場	式	1		2,701	
構造物撤去工		式	1		1,308,623	
旧橋撤去工		式	1		545,960	
支承縁切り［夜間］		箇所	4	25,900	103,600	
桁撤去［夜間］	一次切断･撤去	t	3.6	12,220	43,992	
桁運搬(一次)［夜間］	鋼材 現場～横手防災ST	t	3.6	20,652	74,347	
橋体取卸［夜間］		t	3.6	1,495	5,382	
主桁転倒防止		桁	4	57,097	228,388	
桁切断	二次切断･積込	t	3.6	8,454	30,434	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桁運搬 (二次)	鋼材 横手防災ST～資材置場	式	1		59,817	
道路付属物撤去工		式	1		304,799	
落下物等防止柵撤去 ［夜間］	柵高 1.9m	m	11	9,748	107,228	
発生材運搬 ［夜間］	落下物等防止柵 現場～資材置場	式	1		4,602	
露出管路撤去	FRP管φ250 HDPE管φ50×6条 撤去(再使用)	m	13	14,636	190,268	
発生材運搬	露出管路 現場～横手防災ST	式	1		2,701	
構造物取壊し工		式	1		372,264	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ［夜間］	鉄筋構造物 床版･地覆	m3	4	81,150	324,600	
舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3ｃｍ	m2	12	3,972	47,664	
運搬処理工		式	1		65,414	
殻運搬 (一次)［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 現場～横手防災ST	m3	4	6,839	27,356	
殻運搬 (二次)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 横手防災ST～処分場	m3	4	2,239	8,956	
殻運搬 (一次)［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 現場～横手防災ST	m3	0.4	6,839	2,735	
殻運搬 (二次)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 横手防災ST～処分場	m3	0.4	2,239	895	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4	5,920	23,680	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4	4,481	1,792	
発生材運搬工		式	1		20,186	
発生材運搬 (一次)［夜間］	伸縮装置 現場～横手防災ST	式	1		6,789	
発生材運搬 (二次)	伸縮装置 横手防災ST～資材置場	式	1		13,397	
仮設工		式	1		1,518,009	
交通管理工		式	1		1,518,009	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		15,764	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 夜間勤務	式	1		591,150	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		13,300	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 夜間勤務	式	1		897,795	
橋梁保全工事 横手安田側道橋(下り)		式	1		9,580,436	
工場製品輸送工		式	1		50,325	
輸送工		式	1		50,325	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
輸送 (一次)	工場～横手防災ST	t	3.2	14,684	46,988	
橋体取卸	仮置き(横手防災ST)	t	3.2	1,043	3,337	
歩道橋本体工		式	1		898,554	
歩道橋架設工		式	1		239,359	
側道橋架設 ［夜間］		t	3.2	50,067	160,214	
橋体取卸 ［夜間］		t	3.2	1,495	4,784	
輸送 (二次)［夜間］	横手防災ST～現場	t	3.2	23,238	74,361	
支承工		式	1		659,195	
ｺﾞﾑ支承設置	可動ｺﾞﾑ支承 190×58×270	個	2	122,872	245,744	
ｺﾞﾑ支承設置	固定ｺﾞﾑ支承 190×37×190	個	2	141,914	283,828	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	m2	0.5	4,898	2,449	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ90×239	箇所	4	6,518	26,072	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ100×265	箇所	4	6,518	26,072	
足場	高所作業車	式	1		75,030	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		66,960	
橋面防水工		式	1		32,210	
橋面防水 ［夜間］	塗膜防水	m2	10	3,221	32,210	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		34,750	
表層(歩道部) ［夜間］	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 54mm(平均)	m2	10	3,475	34,750	
橋梁付属物工		式	1		7,349,888	
伸縮継手工		式	1		4,936,664	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 ［夜間］	補修 普通型 (横目地)	m	2.7	383,111	1,034,399	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 ［夜間］	補修 普通型 (縦目地)	m	10.9	358,006	3,902,265	
地覆工		式	1		87,462	
場所打地覆 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	11	7,691	84,601	
ｼｰﾙ材 ［夜間］	60×30	m	0.7	4,088	2,861	
橋面工		式	1		69,629	
床版ｺﾝｸﾘｰﾄ ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	1	39,267	39,267	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	1	30,362	30,362	
橋梁用防護柵工		式	1		2,256,133	
落下物等防止柵 ［夜間］	柵高 1.9m 高欄一体型	m	11	205,103	2,256,133	
現場塗装工		式	1		103,044	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		11,353	
素地調整	2種ｹﾚﾝ	m2	0.3	21,239	6,371	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	0.3	2,948	884	
下塗	超厚膜形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	0.3	7,268	2,180	
中塗	ふっ素樹脂塗料	m2	0.3	2,995	898	
上塗	ふっ素樹脂塗料	m2	0.3	3,402	1,020	
足場工		式	1		91,691	
足場	全面足場板(板張防護兼用)	式	1		85,568	
防護	片側朝顔	式	1		6,123	
構造物撤去工		式	1		1,024,471	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
旧橋撤去工		式	1		514,936	
支承縁切り［夜間］		箇所	4	25,900	103,600	
桁撤去（夜間）	一次切断･撤去	t	2.8	12,220	34,216	
桁運搬（一次）［夜間］	鋼材 現場～横手防災ST	t	2.8	26,554	74,351	
橋体取卸［夜間］		t	2.8	1,495	4,186	
主桁転倒防止		桁	4	57,097	228,388	
桁切断	二次切断･積込	t	2.8	8,454	23,671	
桁運搬（二次）	鋼材 横手防災ST～資材置場	式	1		46,524	
道路付属物撤去工		式	1		144,891	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)［夜間］	Gr-B-2B	式	1		26,158	
発生材運搬［夜間］	防護柵 現場～資材置場	式	1		6,903	
落下物等防止柵撤去［夜間］	柵高 1.9m	m	11	9,748	107,228	
発生材運搬［夜間］	落下物等防止柵 現場～資材置場	式	1		4,602	
構造物取壊し工		式	1		295,086	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ［夜間］	鉄筋構造物 床版･地覆	m3	3	81,150	243,450	
舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	m2	13	3,972	51,636	
運搬処理工		式	1		50,416	
殻運搬 （一次）［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 現場～横手防災ST	m3	3	6,839	20,517	
殻運搬 （二次）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 横手防災ST～処分場	m3	3	2,239	6,717	
殻運搬 （一次）［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 現場～横手防災ST	m3	0.4	6,839	2,735	
殻運搬 （二次）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 横手防災ST～処分場	m3	0.4	2,239	895	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	5,920	17,760	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4	4,481	1,792	
発生材運搬工		式	1		19,142	
発生材運搬 （一次）［夜間］	伸縮装置 現場～横手防災ST	式	1		6,393	
発生材運搬 （二次）	伸縮装置 横手防災ST～資材置場	式	1		12,749	
仮設工		式	1		87,194	
交通管理工		式	1		87,194	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 夜間勤務	式	1		47,292	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 夜間勤務	式	1		39,902	
橋梁保全工事 横手第1こ線橋		式	1		1,246,398	
現場塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		1,246,398	
橋梁塗装工		式	1		1,246,398	
塗膜除去	湿式除去	m2	59	6,777	399,843	
廃材回収・積込		m2	59	2,278	134,402	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	59	6,948	409,932	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	59	1,535	90,565	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	59	1,619	95,521	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	m2	59	749.4	44,214	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	m2	59	1,219	71,921	
橋梁保全工事 横手第1側道橋(上り)		式	1		2,764,185	
舗装工		式	1		37,444	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋面防水工		式	1		20,280	
橋面防水 ［夜間］	塗膜防水	m2	6	3,380	20,280	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		17,164	
表層(歩道部) ［夜間］	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ	m2	6	2,404	14,424	
横目地 ［夜間］	加熱注入目地　t=25mm	m	2	1,370	2,740	
橋梁床版工		式	1		382,160	
床版交換工		式	1		382,160	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	厚2cm以下	m2	2.8	7,920	22,176	
削孔	削孔径 26ｍｍ 削孔深さ 250ｍｍ	孔	29	2,093	60,697	
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345	本	29	1,242	36,018	
型枠	一般型枠	式	1		77,376	
鉄筋 ［夜間］	SD345 D13	t	0.01	191,176	1,911	
鉄筋 ［夜間］	SD345 D16～25	t	0.25	190,513	47,628	
ｺﾝｸﾘｰﾄ ［夜間］	各種 24-12-25(20) 高炉	m3	2	30,362	60,724	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支保 ［夜間］	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		75,630	
橋梁付属物工		式	1		675,027	
橋梁用高欄工		式	1		300,123	
橋梁用高欄 ［夜間］	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	m	3	100,041	300,123	
橋座拡幅工		式	1		374,904	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	厚2cm以下	m2	2	7,920	15,840	
削孔	削孔径 26ｍｍ 削孔深さ 250ｍｍ	孔	22	2,093	46,046	
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345	本	22	1,242	27,324	
ｺﾝｸﾘｰﾄ ［夜間］	各種	m3	1	60,100	60,100	
型枠 ［夜間］	一般型枠	式	1		55,107	
鉄筋	SD345 D16 ～ 25	t	0.1	241,671	24,167	
足場 ［夜間］	手摺先行型枠組足場	式	1		146,320	
橋梁補修工		式	1		382,353	
ひび割れ補修工		式	1		158,966	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
低圧注入工法	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	158,966	158,966	
断面修復工		式	1		223,387	
左官工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1	223,387	223,387	
現場塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		222,868	
橋梁塗装工		式	1		222,868	
塗膜除去	湿式除去	m2	9	7,857	70,713	
廃材回収・積込		m2	9	2,278	20,502	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	9	8,686	78,174	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	9	1,781	16,029	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	9	1,878	16,902	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	m2	9	869.2	7,822	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	m2	9	1,414	12,726	
構造物撤去工		式	1		258,160	
旧橋撤去工		式	1		138,625	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側道橋撤去 ［夜間］		t	4.3	12,220	52,546	
側道橋運搬 ［夜間］	現場～横手防災ST	t	4.3	15,006	64,525	
橋体取卸 ［夜間］		t	4.3	1,495	6,428	
発生材運搬	鋼材 横手防災ST～資材置場	式	1		15,126	
道路付属施設撤去工		式	1		39,024	
橋梁用高欄撤去 ［夜間］	丸ﾋﾞｰﾑ型 A種	m	3	2,131	6,393	
発生材運搬 ［夜間］	高欄 現場～資材置場	式	1		2,073	
落下物等防止柵撤去 ［夜間］	柵高 1.9m	m	3	9,748	29,244	
発生材運搬 ［夜間］	落下物等防止柵 現場～資材置場	式	1		1,314	
構造物取壊し工		式	1		71,009	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 床版･地覆	m3	1	54,899	54,899	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3ｃｍ	m2	6	2,685	16,110	
運搬処理工		式	1		9,502	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 横手防災ST～処分場	m3	1	2,239	2,239	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 横手防災ST～処分場	m3	0.2	2,239	447	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,920	5,920	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2	4,481	896	
仮設工		式	1		806,173	
交通管理工		式	1		806,173	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 夜間勤務	式	1		307,398	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 夜間勤務	式	1		498,775	
橋梁保全工事 横手第1側道橋(下り)		式	1		1,581,203	
舗装工		式	1		37,444	
橋面防水工		式	1		20,280	
橋面防水 ［夜間］	塗膜防水	m2	6	3,380	20,280	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		17,164	
表層(歩道部) ［夜間］	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm	m2	6	2,404	14,424	
横目地 ［夜間］	加熱注入目地　t=25mm	m	2	1,370	2,740	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁床版工		式	1		382,160	
床版交換工		式	1		382,160	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	厚2cm以下	m2	2.8	7,920	22,176	
削孔	削孔径26mm　削孔深さ250mm	孔	29	2,093	60,697	
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345	本	29	1,242	36,018	
型枠	一般型枠	式	1		77,376	
鉄筋 ［夜間］	SD345 D13	t	0.01	191,176	1,911	
鉄筋 ［夜間］	SD345 D16～25	t	0.25	190,513	47,628	
ｺﾝｸﾘｰﾄ ［夜間］	各種 24-12-25(20) 高炉	m3	2	30,362	60,724	
支保 ［夜間］	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		75,630	
橋梁付属物工		式	1		675,027	
橋梁用高欄工		式	1		300,123	
橋梁用高欄 ［夜間］	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	m	3	100,041	300,123	
橋座拡幅工		式	1		374,904	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	厚2cm以下	m2	2	7,920	15,840	
削孔	削孔径 26ｍｍ 削孔深さ 250ｍｍ	孔	22	2,093	46,046	
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345	本	22	1,242	27,324	
ｺﾝｸﾘｰﾄ ［夜間］	各種	m3	1	60,100	60,100	
型枠 ［夜間］	一般型枠	式	1		55,107	
鉄筋	SD345 D16 ～ 25	t	0.1	241,671	24,167	
足場 ［夜間］	手摺先行型枠組足場	式	1		146,320	
現場塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		222,868	
橋梁塗装工		式	1		222,868	
塗膜除去	湿式除去	m2	9	7,857	70,713	
廃材回収・積込		m2	9	2,278	20,502	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	9	8,686	78,174	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	9	1,781	16,029	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	9	1,878	16,902	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	m2	9	869.2	7,822	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	m2	9	1,414	12,726	
構造物撤去工		式	1		263,704	
旧橋撤去工		式	1		135,063	
側道橋撤去 ［夜間］		t	4.2	12,220	51,324	
側道橋運搬 ［夜間］	現場～横手防災ST	t	4.2	15,356	64,495	
橋体取卸 ［夜間］		t	4.2	1,495	6,279	
発生材運搬	鋼材 横手防災ST～資材置場	式	1		12,965	
道路付属施設撤去工		式	1		48,130	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) ［夜間］	Gr-B-2B	式	1		7,134	
発生材運搬 ［夜間］	防護柵 現場～資材置場	式	1		1,972	
橋梁用高欄撤去 ［夜間］	丸ﾋﾞｰﾑ型 A種	m	3	2,131	6,393	
発生材運搬 ［夜間］	高欄 現場～資材置場	式	1		2,073	
落下物等防止柵撤去 ［夜間］	柵高 1.9m	m	3	9,748	29,244	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
発生材運搬 ［夜間］	落下物等防止柵 現場～資材置場	式	1		1,314	
構造物取壊し工		式	1		71,009	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 床版･地覆	m3	1	54,899	54,899	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	m2	6	2,685	16,110	
運搬処理工		式	1		9,502	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 横手防災ST～処分場	m3	1	2,239	2,239	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　横手防災ST～処分場	m3	0.2	2,239	447	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,920	5,920	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2	4,481	896	
直接工事費		式	1		27,229,940	
共通仮設費		式	1		6,618,997	
共通仮設費		式	1		473,485	
技術管理費		式	1		131,489	
道路工事施設帳票作成費		式	1		55,704	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
簡易施工実態調査費		式	1		75,785	
現場環境改善費（率計上）		式	1		341,996	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,145,512	
純工事費		式	1		33,848,937	
現場管理費		式	1		20,495,146	
（現場原価）		式	1		54,344,083	
工事原価		式	1		82,742,614	
一般管理費等		式	1		14,257,386	
工事価格		式	1		97,000,000	
消費税相当額		式	1		9,700,000	
工事費計		式	1		106,700,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 美郷地区	【美郷地区】	式	1		11,972,329	
舗装工		式	1		8,212,750	
路面切削工		式	1		1,499,508	
路面切削	全面切削6cm以下	m2	2,250	529.2	1,190,700	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	90	537.2	48,348	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	90	2,894	260,460	
舗装打換え工		式	1		1,111,592	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下	式	1		33,220	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚40cm以下	m2	150	570.4	85,560	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23	2,250	51,750	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23	2,894	66,562	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	150	3,777	566,550	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	150	2,053	307,950	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,420,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	2,250	2,409	5,420,250	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		181,400	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm	m	100	1,814	181,400	
縁石工		式	1		2,864,700	
縁石工		式	1		2,864,700	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1	m	300	9,549	2,864,700	
区画線工		式	1		108,300	
区画線工		式	1		108,300	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	600	136.7	82,020	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	150	175.2	26,280	
構造物撤去工		式	1		284,119	
構造物取壊し工		式	1		187,841	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	23	8,167	187,841	
運搬処理工		式	1		96,278	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	23	1,960	45,080	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	23	2,226	51,198	
仮設工		式	1		502,460	
交通管理工		式	1		502,460	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		236,460	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		266,000	
直接工事費		式	1		11,972,329	
共通仮設費		式	1		2,842,167	
共通仮設費		式	1		316,511	
運搬費		式	1		143,145	
建設機械運搬費		式	1		143,145	
現場環境改善費（率計上）		式	1		173,366	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,525,656	
純工事費		式	1		14,814,496	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		6,672,243	
工事原価		式	1		21,486,739	