積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度　雄物川上流強首地区河道掘削外工事
工事地名	秋田県大仙市木原田～大仙市協和下淀川　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　249日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月 5日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流強首地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	109,843,072			
河川土工	式	1	109,056,040			
掘削工(ICT)	m3	13,600	38,525,390	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；注1	6,800	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；注1	6,800	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	13,550	m3
残土処理工	式	1	70,530,650	土砂採取 (強首山採取土) ；注1	27,100	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土) 土砂 土量50,000m3以上；注1	27,100	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	27,100	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；注1	40,700	m3
仮設工	式	1	787,032			
工事用道路工	式	1	787,032	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1	式
直接工事費	式	1	109,843,072			
共通仮設費	式	1	11,646,009			
共通仮設費	式	1	3,452,009			
運搬費	式	1	1,755,284	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流強首地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
技術管理費	式	1	631,725	保守管理(ICT)	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,065,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,194,000			
純工事費	式	1	121,489,081			
現場管理費	式	1	31,489,000			
工事原価	式	1	196,833,281			
一般管理費等	式	1	30,046,719			
工事価格	式	1	226,880,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流強首地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
築堤･護岸	式	1	29,606,200	
法覆護岸工	式	1	29,606,200	
植生工	式	1	29,606,200	植生基材吹付　5,900　m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;
直接工事費	式	1	29,606,200	
共通仮設費	式	1	3,200,000	
共通仮設費	式	1	373,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	373,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,827,000	
純工事費	式	1	32,806,200	
現場管理費	式	1	11,049,000	
工事原価	式	1	43,855,200	