積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度　雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事
工事地名	秋田県大仙市協和峰吉川～大仙市寺館　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　249日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月 5日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	114,995,892			
河川土工	式	1	114,109,690			
掘削工(ICT)	m3	14,300	40,372,720	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；注1	7,100	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；注1	7,100	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	90	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	14,170	m3
残土処理工	式	1	73,736,970	土砂採取 (強首山採取土) ；注1	28,300	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土) 土砂 土量50,000m3以上；注1	28,300	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	28,340	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；注1	42,500	m3
仮設工	式	1	886,202			
工事用道路工	式	1	886,202	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1	式
直接工事費	式	1	114,995,892			
共通仮設費	式	1	12,061,047			
共通仮設費	式	1	3,563,047			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬費	式	1	1,826,580	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	633,467	保守管理(ICT)	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,103,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,498,000			
純工事費	式	1	127,056,939			
現場管理費	式	1	32,640,000			
工事原価	式	1	181,039,574			
一般管理費等	式	1	28,120,426			
工事価格	式	1	209,160,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	11,025,445			
河川土工	式	1	905,968			
盛土工	m3	100	589,700	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	100	m3
法面整形工	式	1	316,268	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	680	m2
付帯道路工	式	1	6,998,297			
舗装準備工	式	1	672,860	不陸整正 補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 17mm以上21mm未満；	3,400	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	6,325,437	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	227 3,400	m2 m2
配水管敷設工	式	1	2,868,460			
作業土工	式	1	382,170	床掘り 土砂； 埋戻し 砂；	1 1	式 式
舗装撤去工	式	1	357,320	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	1 190 11 11	式 m2 m3 m3
舗装復旧工	式	1	398,829	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ；	57	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				上層路盤(歩道部) 　粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 190ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 　再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 　(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	57 57 	m2 m2
舗装準備工	式	1	18,004	不陸整正 　補足材無し；	132	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	715,350	表層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上3 　.0m以下； 表層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3 　.0m以下； 路面切削 　帯状切削3cm以下； 殻運搬(路面切削) 　As切削材； 殻処分 　As切削材；	284 132 151 5 5 	m2 m2 m2 m3 m3
区画線工	式	1	22,455	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 　ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 　ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	95 47 	m m
配水管敷設工	式	1	974,332	配水管 　水道用ポリエチレン二層管1種　φ50； 配水管 　水道用硬質塩化ビニル管　φ50； 仕切弁 　青銅製； 仕切弁 　メカ受口付； 弁筐 　ネジ式； 埋設標識シート敷設	93.2 1.4 2 1 3 93	m m 基 基 基 m

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				W150　2倍；
仮設工	式	1	252,720	
交通管理工	式	1	252,720	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	11,025,445	
共通仮設費	式	1	1,665,102	
共通仮設費	式	1	396,102	
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費　1　式
技術管理費	式	1	31,502	通水試験　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	168,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,269,000	
純工事費	式	1	12,690,547	
現場管理費	式	1	5,194,000	
工事原価	式	1	17,884,547	

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	2,056,088			
河川土工	式	1	1,515,708			
掘削工	m3	30	40,800	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；注1	30	m3
盛土工	m3	160	1,372,478	路体(築堤)盛土 4.0m以上；注1 路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	70 90 140 140	m3 m3 m3 m3
法面整形工	式	1	102,430	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	40 140	m2 m2
付帯道路工	式	1	540,380			
作業土工	式	1	84,752	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 1 1	式 式 式
敷砂利工	式	1	138,278	敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ；	490	m2
側溝工	式	1	317,350	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B300-H300；	50	m
直接工事費	式	1	2,056,088			
共通仮設費	式	1	309,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	44,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	44,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	265,000	
純工事費	式	1	2,365,088	
現場管理費	式	1	1,093,000	
工事原価	式	1	3,458,088	