単　価　合　意　書

(単価個別合意方式)

令和７年３月１４日に契約した令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年03月17日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　松原　寛

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０

氏名　秋田振興建設株式会社

代表取締役　小原　吾朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 中村芦沢地区		式	1		102,278,650	
河川土工		式	1		100,578,650	
掘削工(ICT)		m3	11,000		37,018,390	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,500	314	1,727,000	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,500	248	1,364,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	870	2,527	2,198,490	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10,150	3,126	31,728,900	
残土処理工		式	1		63,560,260	
土砂採取 (強首山採取土)		m3	22,000	251	5,522,000	
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	22,000	262	5,764,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20,300	2,062	41,858,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,740	3,579	6,227,460	
撹拌混合		m3	2,600	297	772,200	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	30,500	112	3,416,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,700,000	
工事用道路工		式	1		1,700,000	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,700,000	
直接工事費		式	1		102,278,650	
共通仮設費		式	1		11,094,000	
共通仮設費		式	1		3,964,000	
運搬費		式	1		1,898,000	
仮設材運搬費		式	1		1,898,000	
準備費		式	1		580,000	
伐木	機械施工	式	1		580,000	
技術管理費		式	1		566,000	
保守管理(ICT)		式	1		26,000	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		540,000	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		920,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		7,130,000	
純工事費		式	1		113,372,650	
現場管理費		式	1		27,680,000	
工事原価		式	1		189,310,812	
一般管理費等		式	1		20,299,188	
工事価格		式	1		209,610,000	
消費税相当額		式	1		20,961,000	
工事費計		式	1		230,571,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 宇留井谷地地区		式	1		10,874,290	
法覆護岸工		式	1		8,629,490	
植生工		式	1		8,629,490	
人工張芝	ワラ付	m2	11,870	727	8,629,490	
付帯道路工		式	1		2,244,800	
舗装準備工		式	1		227,700	
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 17mm以上21mm未満	m2	1,150	198	227,700	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,017,100	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40m m 1.4m以上3.0m以下	m2	1,150	1,754	2,017,100	
直接工事費		式	1		10,874,290	
共通仮設費		式	1		1,314,000	
共通仮設費		式	1		154,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		154,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,160,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		12,188,290	
現場管理費		式	1		4,670,000	
工事原価		式	1		16,858,290	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 西板戸地区		式	1		9,380,032	
河川土工		式	1		3,129,810	
掘削工		m3	90		32,040	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	90	356	32,040	
盛土工		m3	1,700		2,587,370	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,400	283	396,200	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	1,012	30,360	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	270	8,003	2,160,810	
法面整形工		式	1		510,400	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,100	464	510,400	
法覆護岸工		式	1		1,272,600	
植生工		式	1		1,272,600	
人工張芝	ワラ付	m2	780	727	567,060	
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	330	2,138	705,540	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
堤防乗越工		式	1		4,771,684	
作業土工		式	1		8,900	
基面整正		式	1		8,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		315,465	
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　敷厚10cm	m2	101	2,865	289,365	
型枠	一般型枠	式	1		26,100	
管路防護工		式	1		730,184	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　敷厚10cm	m2	17	3,478	59,126	
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.5	34,420	17,210	
型枠	一般型枠	式	1		3,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300	m	32	12,100	387,200	
側溝蓋	US3-B300用	枚	64	3,132	200,448	
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ充填	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	m3	1	31,900	31,900	
型枠	一般型枠	式	1		30,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管路工		式	1		2,214,876	
排水管	VUφ200　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	m	32	7,358	235,456	
排水管	SUS304TP　200A　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	m	3.8	520,900	1,979,420	
舗装復旧工		式	1		1,502,259	
不陸整正	補足材無し	m2	82	136	11,152	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	643	611	392,873	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	666	1,649	1,098,234	
構造物撤去工		式	1		205,938	
構造物取壊し工		式	1		82,038	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	363	226	82,038	
運搬処理工		式	1		123,900	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15	5,520	82,800	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15	2,740	41,100	
直接工事費		式	1		9,380,032	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,167,000	
共通仮設費		式	1		137,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		137,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,030,000	
純工事費		式	1		10,547,032	
現場管理費		式	1		4,160,000	
工事原価		式	1		14,707,032	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 神宮寺上流地区		式	1		10,759,840	
河川土工		式	1		1,881,800	
掘削工		m3	80		28,480	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	80	356	28,480	
盛土工		m3	640		1,574,920	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	440	276	121,440	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	1,241	24,820	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	7,937	1,428,660	
法面整形工		式	1		278,400	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	600	464	278,400	
法覆護岸工		式	1		436,200	
植生工		式	1		436,200	
人工張芝	ワラ付	m2	600	727	436,200	
堤防乗越工		式	1		8,366,792	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		13,400	
基面整正		式	1		13,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		2,574,304	
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　敷厚10cm	m2	106	2,586	274,116	
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　敷厚15cm	m2	110	3,880	426,800	
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　敷厚40cm	m2	11	10,350	113,850	
型枠	一般型枠	式	1		1,100,000	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ30cm	m	52.8	10,500	554,400	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ55cm	m	5.4	19,470	105,138	
管路防護工		式	1		1,354,280	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　敷厚10cm	m2	31	3,202	99,262	
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.9	34,420	30,978	
型枠	一般型枠	式	1		7,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300	m	60	12,100	726,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US3-B300用	枚	120	3,132	375,840	
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ充填	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	m3	2	31,900	63,800	
型枠	一般型枠	式	1		51,000	
管路工		式	1		4,194,656	
排水管	VUφ200　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	m	61.3	7,474	458,156	
排水管	SUS304TP　200A　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	m	4.7	795,000	3,736,500	
舗装復旧工		式	1		230,152	
不陸整正	補足材無し	m2	121	136	16,456	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	6	987	5,922	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	126	1,649	207,774	
構造物撤去工		式	1		75,048	
構造物取壊し工		式	1		33,900	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	150	226	33,900	
運搬処理工		式	1		41,148	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	4,118	24,708	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	2,740	16,440	
直接工事費		式	1		10,759,840	
共通仮設費		式	1		1,303,000	
共通仮設費		式	1		153,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		153,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,150,000	
純工事費		式	1		12,062,840	
現場管理費		式	1		4,630,000	
工事原価		式	1		16,692,840	