積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事
工事地名	秋田県大仙市協和峰吉川～大仙市神宮寺　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　259日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	103,458,448			
河川土工	式	1	101,723,480			
掘削工(ICT)	m3	11,000	37,455,540	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；注1	5,500	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；注1	5,500	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	870	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	10,150	m3
残土処理工	式	1	64,267,940	土砂採取 (強首山採取土) ；注1	22,000	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土) 土砂 土量50,000m3未満；注1	22,000	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	20,300	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	1,740	m3
				撹拌混合 ；注1	2,600	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；注1	30,500	m3
仮設工	式	1	1,734,968			
工事用道路工	式	1	1,734,968	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1	式
直接工事費	式	1	103,458,448			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	12,176,131			
共通仮設費	式	1	4,376,131			
運搬費	式	1	2,108,802	仮設材運搬費	1	式
準備費	式	1	628,910	伐木 機械施工；	1	式
技術管理費	式	1	625,419	保守管理(ICT) ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,013,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,800,000			
純工事費	式	1	115,634,579			
現場管理費	式	1	30,319,000			
工事原価	式	1	196,365,894			
一般管理費等	式	1	29,424,106			
工事価格	式	1	225,790,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	11,004,415			
法覆護岸工	式	1	8,712,580			
植生工	式	1	8,712,580	人工張芝 ワラ付；	11,870	m2
付帯道路工	式	1	2,291,835			
舗装準備工	式	1	227,585	不陸整正 補足材有り　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 17mm以上21mm未満；	1,150	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,064,250	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	1,150	m2
直接工事費	式	1	11,004,415			
共通仮設費	式	1	1,434,000			
共通仮設費	式	1	168,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	168,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,266,000			
純工事費	式	1	12,438,415			
現場管理費	式	1	5,112,000			
工事原価	式	1	17,550,415			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	9,524,219			
河川土工	式	1	3,113,218			
掘削工	m3	90	32,418	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	90	m3
盛土工	m3	1,700	2,569,190	路体(築堤)盛土 4.0m以上；注1	1,400	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	30	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	270	m3
法面整形工	式	1	511,610	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,100	m2
法覆護岸工	式	1	1,299,510			
植生工	式	1	1,299,510	人工張芝 ワラ付；	780	m2
				張芝 張芝工 300m2以上500m2未満；	330	m2
堤防乗越工	式	1	4,902,973			
作業土工	式	1	8,820	基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	320,616	叩きｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　敷厚10cm；	101	m2
				型枠 一般型枠；	1	式
管路防護工	式	1	756,884	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　敷厚10cm；	17	m2
				防護ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	0.5	m3
				型枠	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				一般型枠；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	32	m
				US3-B300-H300；		
				側溝蓋	64	枚
				US3-B300用；		
				ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ充填	1	m3
				ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
管路工	式	1	2,287,612	排水管	32	m
				VUφ200　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管；		
				排水管	3.8	m
				SUS304TP　200A　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管；		
舗装復旧工	式	1	1,529,041	不陸整正	82	m2
				補足材無し；		
				下層路盤(車道・路肩部)	643	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	666	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；		
構造物撤去工	式	1	208,518			
構造物取壊し工	式	1	82,473	舗装版破砕	363	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	126,045	殻運搬	15	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	15	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
直接工事費	式	1	9,524,219			
共通仮設費	式	1	1,274,000			
共通仮設費	式	1	149,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	149,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,125,000	
純工事費	式	1	10,798,219	
現場管理費	式	1	4,569,000	
工事原価	式	1	15,367,219	

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	10,966,681			
河川土工	式	1	1,869,948			
掘削工	m3	80	28,816	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	80	m3
盛土工	m3	640	1,562,072	路体(築堤)盛土 4.0m以上；注1	440	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	20	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	180	m3
法面整形工	式	1	279,060	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	600	m2
法覆護岸工	式	1	440,400			
植生工	式	1	440,400	人工張芝 ワラ付；	600	m2
堤防乗越工	式	1	8,580,343			
作業土工	式	1	13,230	基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	2,593,544	叩きｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　敷厚10cm；	106	m2
				叩きｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　敷厚15cm；	110	m2
				叩きｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　敷厚40cm；	11	m2
				型枠 一般型枠；	1	式
				横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ30cm；	52.8	m
				横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	5.4	m

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				16-3-25(高炉) 幅50cm高さ55cm；		
管路防護工	式	1	1,405,164	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	31	m2
				18-8-40(高炉)　敷厚10cm；		
				防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.9	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	60	m
				US3-B300-H300；		
				側溝蓋	120	枚
				US3-B300用；		
				ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ充填	2	m3
				ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
管路工	式	1	4,332,956	排水管	61.3	m
				VUφ200　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管；		
				排水管	4.7	m
				SUS304TP　200A　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管；		
舗装復旧工	式	1	235,449	不陸整正	121	m2
				補足材無し；		
				下層路盤(歩道部)	6	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	126	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；		
構造物撤去工	式	1	75,990			
構造物取壊し工	式	1	34,080	舗装版破砕	150	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	41,910	殻運搬	6	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	6	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	10,966,681	
共通仮設費	式	1	1,430,000	
共通仮設費	式	1	167,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	167,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,263,000	
純工事費	式	1	12,396,681	
現場管理費	式	1	5,098,000	
工事原価	式	1	17,494,681	