単　価　合　意　書

(包括的単価個別合意方式)

令和７年３月２６日に契約した令和6年度　雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事(第２回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年4月10日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１

氏名　はりま建設株式会社

代表取締役　播間　泰

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 福部羅上流地区		式	1		93,472,816	
河川土工		式	1		93,412,210	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	296	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	233.5	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	940	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,381	0	
掘削工(ICT)		m3	12,300		31,194,930	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,300	296.1	1,569,330	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,900	233.5	1,611,150	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	800	940	752,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	11,450	2,381	27,262,450	
残土処理工		式	1		62,217,280	
土砂採取 (強首山採取土)		m3	0	234.9	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂採取 (強首山採取土)		m3	24,400	234.7	5,726,680	
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	244.7	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	24,400	244.5	5,965,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,500	1,218	1,827,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	22,900	1,943	44,494,700	
撹拌混合		m3	2,300	257	591,100	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	34,400	105	3,612,000	
仮設工		式	1		60,606	
工事用道路工		式	1		60,606	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		60,606	
直接工事費		式	1		93,472,816	
共通仮設費		式	1		8,784,027	
共通仮設費		式	1		1,715,826	
運搬費		式	1		65,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		65,190	
準備費		式	1		163,370	
伐木	機械施工	式	1		163,370	
技術管理費		式	1		571,730	
保守管理(ICT)		式	1		24,895	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		546,835	
現場環境改善費（率計上）		式	1		915,536	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,068,201	
純工事費		式	1		102,256,843	
現場管理費		式	1		27,003,310	
工事原価		式	1		188,997,418	
一般管理費等		式	1		28,202,582	
工事価格		式	1		217,200,000	
消費税相当額		式	1		21,720,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		238,920,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 福部羅下流地区		式	1		14,709,585	
河川土工		式	1		1,989,609	
掘削工		m3	40		13,408	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	40	335.2	13,408	
盛土工		m3	2,100		1,547,745	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,600	250.3	400,480	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	330	932	307,560	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	7,597	835,670	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	30	134.5	4,035	
法面整形工		式	1		428,456	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	980	437.2	428,456	
法覆護岸工		式	1		8,556,876	
植生工		式	1		8,556,876	
人工張芝	ワラ付	m2	11,430	685.2	7,831,836	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	360	2,014	725,040	
堤防乗越工		式	1		3,995,679	
作業土工		式	1		8,368	
基面整正		式	1		8,368	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		189,179	
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　敷厚10cm	m2	61	2,699	164,639	
型枠	一般型枠	式	1		24,540	
管路防護工		式	1		694,389	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	17	3,277	55,709	
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.5	32,426	16,213	
型枠	一般型枠	式	1		3,455	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300	m	32	11,403	364,896	
側溝蓋	US3-B300用	枚	64	2,950	188,800	
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ充填	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	m3	1	36,486	36,486	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		28,830	
管路工		式	1		2,103,396	
排水管	VUφ200　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	m	32	7,207	230,624	
排水管	SUS304TP　200A　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	m	4	468,193	1,872,772	
舗装復旧工		式	1		1,000,347	
不陸整正	補足材無し	m2	105	128.2	13,461	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	403	576	232,128	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	486	1,553	754,758	
構造物撤去工		式	1		167,421	
構造物取壊し工		式	1		58,444	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	274	213.3	58,444	
運搬処理工		式	1		108,977	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	7,759	85,349	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	2,148	23,628	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		14,709,585	
共通仮設費		式	1		1,784,427	
共通仮設費		式	1		208,533	
現場環境改善費（率計上）		式	1		208,533	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,575,894	
純工事費		式	1		16,494,012	
現場管理費		式	1		6,313,638	
工事原価		式	1		22,807,650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 協和下淀川地区		式	1		24,775,200	
法覆護岸工		式	1		24,775,200	
植生工		式	1		24,775,200	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	5,400	4,588	24,775,200	
直接工事費		式	1		24,775,200	
共通仮設費		式	1		2,722,830	
共通仮設費		式	1		316,459	
現場環境改善費（率計上）		式	1		316,459	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,406,371	
純工事費		式	1		27,498,030	
現場管理費		式	1		9,431,585	
工事原価		式	1		36,929,615	