積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度　雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事
工事地名	秋田県大仙市協和小種～大仙市協和下淀川　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　259日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	87,017,490			
河川土工	式	1	86,951,630			
掘削工(ICT)	m3	10,700	29,017,040	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；注1	5,300	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；注1	5,300	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	800	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	9,850	m3
残土処理工	式	1	57,934,590	土砂採取 (強首山採取土) ；注1	21,200	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土) 土砂 土量50,000m3未満；注1	21,200	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	1,500	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	19,700	m3
				撹拌混合 ；注1	2,300	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；注1	29,600	m3
仮設工	式	1	65,860			
工事用道路工	式	1	65,860	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1	式
直接工事費	式	1	87,017,490			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	8,527,079	
共通仮設費	式	1	1,749,079	
運搬費	式	1	71,296	仮設材運搬費　1　式
準備費	式	1	175,270	伐木　1　式 機械施工；
技術管理費	式	1	624,513	保守管理(ICT)　1　式 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	878,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,778,000	
純工事費	式	1	95,544,569	
現場管理費	式	1	26,045,000	
工事原価	式	1	186,528,457	
一般管理費等	式	1	28,131,543	
工事価格	式	1	214,660,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	15,817,688			
河川土工	式	1	2,107,929			
掘削工	m3	40	14,408	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	40	m3
盛土工	m3	2,100	1,637,723	路体(築堤)盛土 4.0m以上；注1	1,600	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	330	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	110	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；注1	30	m3
法面整形工	式	1	455,798	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	980	m2
法覆護岸工	式	1	9,182,700			
植生工	式	1	9,182,700	人工張芝 ワラ付；	11,430	m2
				張芝 張芝工 300m2以上500m2未満；	360	m2
堤防乗越工	式	1	4,347,327			
作業土工	式	1	8,820	基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	203,976	叩きｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　敷厚10cm；	61	m2
				型枠 一般型枠；	1	式
管路防護工	式	1	756,884	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ；	17	m2
				防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.5	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	32	m
				US3-B300-H300；		
				側溝蓋	64	枚
				US3-B300用；		
				ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ充填	1	m3
				ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
管路工	式	1	2,296,032	排水管	32	m
				VUφ200　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管；		
				排水管	4	m
				SUS304TP　200A　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管；		
舗装復旧工	式	1	1,081,615	不陸整正	105	m2
				補足材無し；		
				下層路盤(車道・路肩部)	403	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	486	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；		
構造物撤去工	式	1	179,732			
構造物取壊し工	式	1	62,252	舗装版破砕	274	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	117,480	殻運搬	11	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	11	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
直接工事費	式	1	15,817,688			
共通仮設費	式	1	1,923,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	225,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	225,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,698,000	
純工事費	式	1	17,740,688	
現場管理費	式	1	6,812,000	
工事原価	式	1	24,552,688	

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
築堤･護岸	式	1	27,097,200	
法覆護岸工	式	1	27,097,200	
植生工	式	1	27,097,200	植生基材吹付　5,400　m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;
直接工事費	式	1	27,097,200	
共通仮設費	式	1	2,977,000	
共通仮設費	式	1	346,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	346,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,631,000	
純工事費	式	1	30,074,200	
現場管理費	式	1	10,312,000	
工事原価	式	1	40,386,200	