積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度　雄物川上流雄物川地区外災害復旧工事
工事地名	秋田県横手市大雄字西中島～横手市雄物川町深井　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　249日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月 5日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流雄物川地区外災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
築堤･護岸	式	1	52,003,602	
根固め工	式	1	51,753,564	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	51,753,564	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作　1,249　個 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）　２ｔ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付　1,249　個 ２ｔ　乱積； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬　1,249　個 2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 0.5km以下 ；
仮設工	式	1	250,038	
工事用道路工	式	1	250,038	敷砂利　1　式 RC-40 敷厚 100ｍｍ；
直接工事費	式	1	52,003,602	
共通仮設費	式	1	5,043,000	
共通仮設費	式	1	582,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	582,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,461,000	
純工事費	式	1	57,046,602	
現場管理費	式	1	17,256,000	
工事原価	式	1	117,866,201	
一般管理費等	式	1	19,073,799	

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流雄物川地区外災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	136,940,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流雄物川地区外災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
築堤･護岸	式	1	29,350,599	
根固め工	式	1	29,160,915	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	29,160,915	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作　705　個 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）　２ｔ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付　705　個 ２ｔ　乱積； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬　705　個 2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 2.0km以下 ；
仮設工	式	1	189,684	
工事用道路工	式	1	189,684	敷砂利　1　式 RC-40 敷厚 100ｍｍ；
直接工事費	式	1	29,350,599	
共通仮設費	式	1	3,177,000	
共通仮設費	式	1	369,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	369,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,808,000	
純工事費	式	1	32,527,599	
現場管理費	式	1	11,036,000	
工事原価	式	1	43,563,599	