単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和7年3月27日に契約した令和6年度　雄物川上流大曲西根地区災害復旧工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年４月１５日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市花館字間倉１５７番地６

氏名　株式会社丸茂組

代表取締役　小松　正人

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		111,333,058	
河川土工		式	1		1,445,281	
掘削工		m3	410		581,568	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	410	339.8	139,318	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	290	1,525	442,250	
盛土工		m3	100		568,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,686	568,600	
法面整形工		式	1		252,681	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	570	443.3	252,681	
残土処理工		式	1		42,432	
整地	残土受入れ地での処理	m3	320	132.6	42,432	
護岸基礎工		式	1		4,714,165	
作業土工		式	1		338,761	
床掘り	土砂	式	1		45,225	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂	式	1		208,120	
基面整正		式	1		33,936	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		51,480	
基礎工		式	1		4,375,404	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	KG4-H1000相当	m	127	34,452	4,375,404	
矢板護岸工		式	1		20,116,384	
矢板工		式	1		20,116,384	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	142	131,933	18,734,486	
鋼材切断	鋼矢板　10H型	箇所	142	5,485	778,870	
現場発生品運搬	鋼矢板	t	8.4	13,082	109,888	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	15	32,876	493,140	
法覆護岸工		式	1		28,872,073	
作業土工		式	1		224,317	
床掘り	土砂	式	1		20,384	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂	式	1		179,340	
基面整正		式	1		16,968	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,625	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		17,760,600	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	1,350	13,156	17,760,600	
護岸付属物工		式	1		3,216,045	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	16-3-25(高炉) 幅 50ｃｍ 高さ 100ｃｍ	m	21.6	33,386	721,137	
小口止	16-3-25(高炉) 幅 50ｃｍ 高さ 100ｃｍ	m	21.6	34,666	748,785	
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	127	13,749	1,746,123	
多自然護岸工		式	1		2,474,976	
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=30cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径5～15cm	m2	254	9,744	2,474,976	
羽口工		式	1		5,196,135	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2ｔ	個	119	37,336	4,442,984	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2ｔ 乱積	個	119	4,015	477,785	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 6.0km以下	個	119	2,314	275,366	
根固め工		式	1		51,088,050	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		51,088,050	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2ｔ	個	1,170	37,336	43,683,120	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2ｔ 乱積	個	1,170	4,015	4,697,550	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 6.0km以下	個	1,170	2,314	2,707,380	
構造物撤去工		式	1		3,500,840	
構造物取壊し工		式	1		2,237,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	280	7,992	2,237,760	
運搬処理工		式	1		1,263,080	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	280	1,679	470,120	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	280	2,832	792,960	
仮設工		式	1		1,596,265	
工事用道路工		式	1		1,596,265	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	式	1		195,552	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,400,713	
直接工事費		式	1		111,333,058	
共通仮設費		式	1		13,404,431	
共通仮設費		式	1		5,243,640	
運搬費		式	1		2,479,160	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,132,979	
仮設材運搬費		式	1		1,346,181	
準備費		式	1		1,714,944	
伐木	機械施工	式	1		1,714,944	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,049,536	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,160,791	
純工事費		式	1		124,737,489	
現場管理費		式	1		31,708,597	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		156,446,086	
一般管理費等		式	1		25,043,914	
工事価格		式	1		181,490,000	
消費税相当額		式	1		18,149,000	
工事費計		式	1		199,639,000	